essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ACLARACIÓN N°02/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2015 "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO METÁLICO APOYADO DE 1500 M3 EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE VILLARRICA"
ID 298602
27/11/2015.

1. **CONSULTA:** En la visita técnica al lugar de montaje se constató una fosa que esta al costado de la base existente, consultamos si la misma debe rellenarse con hormigón o seria para algún registro.

   RESPUESTA: La fosa mencionada en la consulta, corresponde a la zona de registro (ítem 2 Trabajos Preliminares, de las Especificaciones Técnicas) y la misma, una vez retirada toda la armadura y encofrado existente en dicha zona de registros, se procederá a rellenar y a compactar con suelo de préstamo, según el ítem 7.4 de las Especificaciones Técnicas. Todos estos trabajos a realizarse, corresponden a los ítems 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 de la Lista de Cantidades del Formulario de Oferta (Formulario N° 1).

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.