Proyecto a ejecutar: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Beneficiario: CALLE SAN MIGUEL E/ RUTA PARAGUARI - PIRAYU

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: AREA URBANA DE CERRO LEÓN - DISTRITO DE PARAGUARÍ

Area a pavimentar: 388,22 m2

ID N°

Construcción de Pavimento tipo Empedrado

PLANILLA DE CÒMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	388,22		
a.2	Replanteo y marcacion de obra	m2	388,22		
b)	MOVIMIENTO DE SUELO		-		
b.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	m2	388,22		
b.2	Relleno y compactacion de suelo	m3	52,45		
b.3	Retiro de basuras y material excedente	m3	42,65		
b.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm	m3	77,64		
c)	CORDON DE HORMIGON SIMPLE		-		
c.1	Exacavación manual en suelo duro	m3	5,83		
c.2	Provisión y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	146,00		
c.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	ml	146,00		
d)	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO		-		
d.1	Provisión de piedra bruta	m3	77,64		
d.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	388,22		
d.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactacion de empedrado	tn	7,76		
f)	Servicios generales(señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	m2	388,22		
				TOTAL Gs	

Son guaranies:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguari

Proyecto a ejecutar: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Beneficiario: CALLE URUGUAY E/ GRAL BARRIOS Y SGTO. JOSE BORJA

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: AREA URBANA (BARRIO SAN FRANCISCO 1) - CIUDAD DE PARAGUARÍ

ID N°

Area a pavimentar: 1242,0 m2

Construcción de Pavimento tipo Empedrado

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	1.242,00		
a.2	Replanteo y marcacion de obra	m2	1.242,00		
b)	MOVIMIENTO DE SUELO		-		
b.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	m2	1.242,00		
b.2	Relleno y compactacion de suelo	m3	248,40		
b.3	Retiro de basuras y material excedente	m3	155,21		
b.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm	m3	248,40		
c)	CORDON DE HORMIGON SIMPLE		-		
c.1	Exacavación manual en suelo duro	m3	13,60		
c.2	Provisión y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	340,00		
c.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	ml	340,00		
d)	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO		-		
d.1	Provisión de piedra bruta	m3	248,40		
d.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	1.242,00		
d.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactacion de empedrado	tn	24,84		
f)	Servicios generales(señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	m2	1.242,00		
				TOTAL Gs	

Son guaraníes:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí