REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TERMINACIONES

Colegio Nacional Pte. John F. Kennedy

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
				Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)	Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)
	A- Bloque Dirección				
1	Demolición de puertas y ventanas en P.B. (2 puertas y 2 ventanas)	gl	1,00		
2	Revoque				
2.1	Exterior a dos capas	m2	156,07		
2.2	Interior a una capa	m2	225,06		
2.3	De cielorraso	m2	82,61		
2.4	De pilares	m2	28,90		
	De viga cumbrera y en galería	m2	19,29		
3	Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento de: -4 unidades de Artefactos de iluminación 3 x 40w -4 unidades de Ventiladores tipo Wattson	gl	1,00		
3.1	Puerta metálica de 0,80 en aula en P.B. (hoja y cerradura)	un	1,00		
3.2	Puerta metálica de 0,90 en Dirección	un	1,00		
3.3	Ventana tipo balancín con vidrio incluido (1,60 x 1,05)	m2	1,70		
3.4	Reja para ventana en aula P.B.	m2	1,50		
3.5	Puerta placa de 0,70 en baño (P.B.)	un	1,00		
3.6	Vidrio doble en ventanas de ambos bloques	m2	3,65		
4	Reparación de instalación Sanitaria y agua corriente en SS. HH. De planta baja + reparación de un registro	gl	1,00		
5	Revestimiento de escalera	gl	1,00		
6	Piso de baldosa calcárea en depósito	m2	8,64		
7	Pintura				
7.1	De aberturas métalicas	m2	10,50		
7.2	De aberturas de madera	m2	3,44		
	B - Bloque Aulas				
1	Demolición y retiro materiales de ex casa de encargado y readecuación de cañería de agua	gl	1,00		
2	Guardaobra	m2	15,20		
3	Reparación de capitel en galería	gl	1,00		
4	Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento de: -12 unidades de Artefactos de iluminación 3 x 40w en aulas -6 unidades de Artefactos de iluminación 1 x 40w en aulas -10 unidades de Ventiladores tipo Wattson	gl	1,00		
4.1	Readecuación de cableado	gl	1,00		
5	Colocación Piso de baldosas tipo calcáreas	m2	25,41		
6	Colocación de zócalo en galería	ml	24,15		
7	Pintura en galería	m2	35,29		
8	Limpieza final	gl	1,00		

REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS
Escuela Básica Nº 3688 Suecia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
				Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)	Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)
1	Reparación de techo				
1.1	Desmonte de tejas (no incluye tirantes ni tejuelones)	m2	274,53		
1.2	Techo de tejas (solo incluye tejas, pintura asfáltica y mano de obra)	m2	274,53		
1.3	Pintura de tejuelones y tirantes	m2	274,53		
2	Instalación Eléctrica y puesta en funcionamiento de: -1 Global de Artefactos de iluminación de 3x 40w	gl	1,00		
3	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE TEJAS
Escuela Básica Nº 15378 Municipal Nº 7 Prof. Dr. Luis Ma. Argaña

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
				Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)	Precio unitario (Iva incluido si correspondiese)
1	Preparación de Obra				
1.1	Demolición de techo de tejas	m2	83,87		
1.2	Demolición de mampostería	m2	10,38		
1.3	Demolición de piso y contrapiso de baldosas calcáreas en aula	m2	2,88		
2	Mampostería de elevación de 0,15	m2	2,94		
3	Mampostería de elevación de 0,30	m2	9,66		
4	Estructura de Hormigon Armado				
4.1	Encadenado H°A° superior	ml	28,50		
4.2	Pilares de H° A°	m3	0,50		
4.3	Zapata de H° A°	m3	0,70		
4.4	Viga cumbrera de H°A°	m3	0,68		
4.5	Viga en galería	m3	0,38		
5	Techo de tejas con tirantes de H°	m2	83,87		
6	Revoque				
6.1	Interior - exterior a una capa	m2	33,18		
6.2	De pilares de hormigón	ml	8,00		
6.3	De viga cumbrera y en galería	m2	18,00		
7	Pintura				
7.1	De paredes al látex	m2	88,32		
7.2	Tratamiento de paredes de ladrillo visto	m2	94,01		
7.3	De viga cumbrera y en galería	m2	18,00		
7.4	De pintura latex de techo	m2	83,87		
8	Pizarrones	un	1,00		
9	Instalación eléctrica en aulas, SS. HH. y galería con colocación y puesta en funcionamiento de: -1 unidad de Artefactos de Iluminación y Ventiladores -1 unidad de Pulverizado contra termitas	gl	1,00		
10	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		