MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL

C.D. Contratacion Directa N° 02/2011
Construcción de Desague Pluvial
Canal de H° a Cielo Abierto

ITEM	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	ESPEC. TÉCNICA	P/U	P. TOTAL
1	1	gl	Construcción de canaleta de H°	Excavación p/ cnaleta y retiro de materiales	-	-
2	130	ml	Construcción de canaleta de H°	Cuneta revestida con H° E= 0,8cm	-	-
3	*8,00*	*ml*	Construcción de canaleta de H°	Canal de muro de piedra bruta de 0,40 de espesor	-	-
				secc. Libre 1,00m x 0,60m, tapa de H° A° E=15cm		-
				2,00 x 8,00, piso de H° E= 10cm y conexión a		-
				canal existente		-
4	*30*	m2	Construcción de canaleta de H°	Remoción y Arreglo de Empedrado	-	-
5	*3*	un	Construcción de canaleta de H°	Acceso Vehicular, murode piedra bruta y losa de	-	-
				H° A° de 3,5m x 2,3m		
6	*1*	gl	Construcción de canaleta de H°	Relleno y Compactación	-	-
7	*1*	gl	Construcción de canaleta de H°	limpieza y Terminación	-	-
					-	-
					-	-
				TOTAL		-

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR - U.O.C.

Carlos I. Escurra E.
Responsable U.O.C.