PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

"CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA EMILIANO RIVAROLA"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Movimiento de suelo, desmontes y relleno de terreno	Metros cúbicos	30		
2	72131601-002	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	300		
3	72131601-002	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	28		
4	72131601-004	Fundación con zapatas	Metros cúbicos	5,51		
5	72131601-004	Vigas de fundación con H° A°	Metros cúbicos	2,25		
6	72131601-004	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	4,97		
7	72131601-004	Vigas de H° A° nivel +3,00	Metros cúbicos	2,25		
8	72131601-009	Piso de H° llaneado (espesor 10cm)	Metros cuadrados	300		
9	72131601-007	Techo de chapa sobre estructura metálica	Metros cuadrados	300		
10	72131601-012	Pintura de estructura de hormigón con enduido cementico (vigas 15x30)	Metro lineal	43,2		
11	72131601-012	Pintura de estructura de hormigón con enduido cementico (Pilares 30x50)	Metro lineal	50		
12	72131601-001	Alimentación, provisión y colocación de reflectores de 400 watts	Unidad	4		
Precio Total						