MUNICIPALIDAD DE GENERAL JOSÉ E. DIAZ

Avda. Francisco Ozuna esq. Defensores del Chaco – Teléfono y Fax (0787) 210218 – 210364

COMPUTO METRICO

REPARACIONES DE TECHO EN NIVEL INICIAL Y CERCO PERIMETRAL ESCUELA Nº 532 SAN ISIDRO LABRADOR DE LOMA GUAZU

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
1	REPACION DE TECHO EN LA ESCUELA N° 532 SAN ISIDRO LABRADOR DE LOMA GUAZU				
1.1	Desmonte de techo con recuperación de tejuelones 50% y cambio de maderamen necesarios	M2	100		
2	Techo de tejas (nuevas) y tejuelones (50% nuevo)	M2	100		
3	Vidrios Transparentes de 3mm	m2	3		
4	Reparación de Instalación Electrica	bocas	6		
5	Ventilador de techo de 7 velocidades y caja metálica	un	2		
6	Revoque de paredes y reparación de fisuras	m2	20		
7	Pintura de paredes al latex (paredes revocadas)	m2	130		
8	Pintura de techo	m2	100		
9	Lijado de paredes vistas	m2	50		
10	Cartel de Obras de 1,00 x 1,50m con porta cartel	un	1		
11	Limpieza Final de Obra	gl	1		
12	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL				
12.1	Mampostería de Nivelación de 0,30	m2	1,20		
12.2	Mampostería de elevación de 0,15	m2	1,50		
12.3	Alambre tejido con 3 hiladas de alambre liso	ml	110		
12.4	Postes de H°A° de 0,30 x 0,30 con zapata (4 un)	un	4		
12.5	Reposición de postes de H°A° prefabricados rotos	un	10		
12.6	Provisión y colocación de portón metálico tipo giratorio	un	1		
12.7	Reparación y pintura de portón de acceso vehicular existente	un	1		
	TOTAL GENERAL				

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE E. DIAZ U.O.C.

Sr. Luciano Barrios Silva
Enc. De la Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Gral. Díaz