ADENDA N° 1

Con respecto al Llamado de Adquisición de Equipos Educativos y otros - ID **325.937**; la fecha y hora límites para realizar consultas es el Jueves 04 de Mayo hasta las 10:30hs. Fecha Entrega de Ofertas es el miércoles 10 de mayo del 2017 hasta las 08:00hs y la Fecha de Apertura Ofertas miércoles 10 de mayo del 2017 a las 08:15hs.-

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance del presente llamado se emite la presente ADENDA N° 1:
Con relación al **Anexo C** de las Especificaciones Técnicas de **ITEMS 3**

ITEMS 3: Sistema de Control de Seguridad

- Cámaras HD-CVI de 1.3 mpx buller externo 12 led cristal. Visión Bras. (15 unidad).
- DVR 4 Canales Visibles HD-CVI, 720p.(3 unidad)
- DVR 8 Canales Visionbras HD-CVI,720p. (1 unidad)
- Video Balum HD- CVI (15 unidad)
- Conector Macho p4(15 unidad)
- Fuente de 10 Amp. Con Fusilera (4 unidades)
- HDD 500GB (3 unidades)
- Cable UTL externo Cat. 5E(200 mts)
- Cable 2x2 mm multifilar tipo taller (200 mts)
- Cajas de conexión para Cámaras (15 unidades)
- Cable Canal 18x21mm tiras(30 metros)
- Monitor LED VGA/HDMI (1 unidad)
- UPS Forza 750VA 220V (4 Unidad)
-

OBS: Los equipos deben ser puestos en los lugares que indique la convocante. Se debe capacitar al personal indicado por la Institución. Soporte Técnico de un año para casos de mantenimientos o desperfectos con técnicos especializados de la empresa.

Modificación:

ITEMS 3:

- Cámaras HD-CVI 720 de 1.3 mpx buller externo 12 led cristal. Visión 3.6 mpx (15 unidades).

DIVERSIDAD DESARROLLO VIDA
FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
2008

- DVR 4 Canales Visibles HD-CVI, 720p.(3 unidad)
- DVR 8 Canales HD-CVI,720p. (1 unidad)
- Video Balum HD- CVI (15 unidad)
- Conector Macho p4(15 unidad)
- Fuente de 10 Amp. Con Fusilera (4 unidades)
- HDD 500 TB (3 unidades)
- Cable UTL externo Cat. 5E(200 mts)
- Cable 2x2 mm multifilar tipo taller, dos cajas (305 mts c/u)
- Cajas de conexión para Cámaras (15 unidades)
- Cable Canal 18x21mm tiras(100 Tiras)
- Monitor LED VGA/HDMI (1 unidad)
- UPS 750VA 220V (4 Unidad)

Obs: Los equipos deben ser puestos en los lugares que indique la convocante. La Instalación, Configuración y el cableado debe estar estructurado para monitoreo en Red bajo protocolo TCP-IP. Se debe capacitar al personal indicado por la Institución. Soporte Técnico de un año para casos de mantenimientos o desperfectos con técnicos especializados de la empresa.

Abg. Nancy G. Benítez L.
Encargada de UOC
Facultad de Ciencias de la Producción / UNC