PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY
(Ñemby Tavao)
"En Ñemby el Progreso no se detiene"

PARAGUAY BICENTENARIO



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	**Movilización**	gl	1
2	**Trabajos Preliminares**	gl	1
	EXCAVACIÓN		
3	Excavación de suelo	m^3	30
	INFRAESTRUCTURA		
4	Cabezales de Estribos	m^3	18
5	Pilotes de H° A° 30x30	m	200
	MESOESTRUCTURA		
6	Vigas de Apoyo VA1(30x50)	m^3	6
7	Muros de P.B.C.	m^3	52
	SUPERESTRUCTURA		
8	Baranda de H° A°	m	18
9	Guardarruedas	m^3	4
10	Losa de H° A°	m^3	12
11	Vigas Longitudinales	m^3	8
12	Vigas Trasversales	m^3	4
13	Apoyos de Neopreno	un	8
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
14	Terraplén de Cabeceras	m^3	600
15	Revestimiento de taludes (Empastado)	m^2	200
16	Señalización Vertical	m^2	4
17	**Acero para armaduras**	kg	6700
TOTAL DE LA OFERTA (GS. IVA INCLUIDO)			

Ítems	Descripción	Un.	Cant.
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1	Limpieza del terreno y demarcación	Un	1
2	Excavación de zanjas para cimiento	M3	90
3	Cartel indicador de obra	Un	1
B	**CONSTRUCCIÓN DE MURALLA**		
4	Cimiento de PBC	M3	180
5	Cimiento de H°. C° de 40 x 40 x 50 cm	Un	100
6	Mampostería de nivelación de 0.30 m	M2	100
7	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0.15 m, a la vista en las 2 caras, asentados con cemento arena lavada de río-murocal	M2	620
8	Pilares de H°.A° de 0.15 x0. 30 x 2.0 m	M3	25
9	Portón metálico de 4 x 2 m	Un	1
10	Portón metálico de 1 x 2 m	Un	1
11	Tratamiento con secotech de ladrillos a la vista	M2	1240
PRECIO TOTAL DEL LOTE 2 (GS IVA INCLUIDO)			