## PROYECTO DE AULAS PARA FACULTAD DE ENFERMERIA UNCA

### COMPUTO METRICO

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | **Preparación de Obra** | **GL** | **1** |
| 1.1 | Replanteo | m2 | 120 |
| 2 | **ESTRUCTURA DE H°A°** | GL | 1 |
| 2.1 | Zapatas de H°A° 0.80m x 0.80m | m3 | 2 |
| 2.2 | Encadenado Inferior 0.15m x 0.30m | m3 | 4 |
| 2.3 | Encadenado Superior 0.15m x 0.30m | m3 | 4 |
| 2.4 | Pilares de H°A° 0.20m x 0.15m | m3 | 5 |
| 2.5 | Aislacion e impermeabilización | gl | 1 |
| 3 | **MAMPOSTERIA DE ELEVACION** | GL | 1 |
| 3.1 | Muro de Ladrillo común de 0.30 m | m2 | 22 |
| 3.2 | Mampostería de ladrillo hueco | m2 | 235 |
| 3.3 | Contra piso de H°A° | m2 | 140 |
| 4 | **Construcción y colocación de techo** | GL | 1 |
| 4.1 | Techo de estructura metálica con chapas onduladas. | m2 | 135 |
| 4.2 | Cielo raso DE P.V.C | m2 | 135 |
| 5 | **Revoque** | GL | 1 |
| 5.1 | Revoque de pared | m2 | 470 |
| 6 | **Colocación de Pisos** | GL | 1 |
| 6.1 | Piso cerámico | m2 | 120 |
| 6.2 | Zócalos | ml | 120 |
| 7 | **Aberturas** | GL | 1 |
| 7.1 | Carpintería de madera (puerta de madera con marco) | Un | 1 |
| 7.2 | Carpintería de vidrio exterior (ventanas con blindex) 0,80m. X 0,50m. | Un | 9 |
| 7.3 | Carpintería de vidrio interior (ventanas con blindex) 1,20m. X 1,20m. | Un | 4 |
| 8 | **Instalaciones Sanitarias** | GL | 1 |
| 8.1 | Baño de damas con inodoros con cisternas alta, lavatorios, pisos y pared azulejados | un | 1 |
| 8.2 | Baño de caballeros con migitorio, inodoro con cisternas alta, piso y pared azulejados | Un | 1 |
| 8.3 | Instalación de desagües (pozo ciego calzado y tapado con H°A° 3m. X 1,80m. | gl | 1 |
| 9 | **Servicios de Pintura** | GL | 1 |
| 9.1 | Pinturas | m2 | 470 |
| 10 | **Construcción e instalaciones electrica** | GL | 1 |
| 10.1 | Instalación Eléctrica con red de distribución con cables de 4mm. | ml | 200 |
| 10.2 | Tablero principal con 8 llaves TM de 10 amp. | Un | 1 |
| 10.3 | Bocas de llave y toma de 2 puntos y toma | Un | 25 |
| 11 | **Escalera** | GL | 1 |
| 11.1 | Escalera de H°A° de 0,80m. X 0,25 m. x 3m. | m3 | 2,5 |
| 12 | **Trabajo Preliminares** | GL | 1 |
| 12.1 | Cartel de obras | UN | 1 |
| 12.2 | Limpieza final | GL | 1 |

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú