Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Obra: Construccion de Sanitario Capilla San Juan Calle 2da. Aguapety

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Codigo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
		[indicar la descripción de los trabajos a realizar]	*[indicar la unidad de medida]*	*[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	(IVA incluido si correspondiese)	(IVA incluido si correspondiese)
1	**72131601-002**	**Prepacion de Obra**				
		Preparación de Terreno, Replanteo y marcación de obra	Gl	**1**		0
		Relleno con tierra roja y posterior compactación	m3	**22**		0
		Cartel de Obras metalico de chapa Nº 24, de 1.50 m x 2.50 m con soporte.	Gl	**1**		0
2	**72131601-003**	**Cimiento**				
		Carga y Excavación de Mamposteria de piedra bruta para cimiento 0,40 x 0,60	m3	**10,5**		0
3	**72131601-006**	**Aislacion**				
		Servicio de Aislación horizontal asfaltica para cimiento	ml	**15**		0
4	**72131601-005**	**Mampostería**				0
		Colocación de Mamposteria de Nivelación 0,30	m2	**9**		0
		Colocación de Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 a revocar	m2	**45**		0
		Colocación de Mamposteria de ladrillo común de 0,30	m2	**32**		0
5	**72131601-009**	**Colocación de Pisos y Contrapisos**				
		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	m2	**96**		0
		Colocación de Piso Calcáreo 20x20 cms.	m2	**96**		0
		Colocación de Zócalo calcareo	m2	**23**		0
6	**72102508-003**	**Revestimiento**				
		Azulejado	m2	**46**		0
7	**72131601-007**	**Techo**				
		Colocación de Techo, de tejas y tejuelones cerámicos coloniales con tirantes de Curupay o ybyra pyta 2"x6" cepillado de 3 caras de 1ra.	m2	**128**		0
8	**72131601-008**	**Revoques**				0
		Revoque de paredes interior y exterior	m2	**156**		0
9	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones eléctricas**				0
		Instalaciones electricas en gral, bocas de luces y tomacorrientes, bocas para ventiladores, artefactos de iluminación	Gl	**1**		0
10	**72131601-010**	**Aberturas**				0
		Aberturas de madera	m2	**6**		0
		Abertturas Metalicas	m2	**3**		0
11	**72131601-012**	**Pinturas**				0
		Pintura en gral	m2	**306**		0
12		**Instalaciones Sanitarias**				0
		Instalaciones sanitarias en gral, agua corriente-conecciones, llaves, desague cloacal-cañerias, registros, provision y colocacion de artefactos, construccion de camara septica y pozo ciego, etc	Gl	**1**		0
13	**72131601-013**	**Limpieza de Obra**				
		Limpieza Final de la obra	gl	**1**		0
					Total	**0**