GOBERNACION 9° DPTO. PARAGUARI
unidad operativa de contrataciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Descripción: Refacción de sede de la Gobernación de Paraguari
Modalidad: **Contratación Directa**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	U. M.	CANT.
1	**72101601-001**	**Reparacion de techo**	**Unidad**	**1**
		Desmontaje de techo de tejas existente con su estructura de madera	m2	114,00
		Techo de chapa galvanizada sobre estructura metálica de perfiles	m2	114,00
		Membrana linea industrial doble alu 10mm	m2	105,00
		Sustitución de viga de madera en galería	gl	1,00
		Reparación de techos de teja en sectores varios	gl	1,00
2	**72101603-001**	**Reparación y mantenimiento de canaleta y cano de bajada**	**Unidad**	**1**
		Canaleta de chapa galvanizada	ml	24,00
		Bajadas	ml	14,00
		Reparación de canaletas de patio	ml	90,00
		Reparación de bajadas de patio	ml	50,00
3	**72101607-001**	**Reparación y mantenimiento de canaleta y cano de bajada**	**Unidad**	**1**
		Reparación de revoques y pintura interior (salón de actos)	m2	185,00
4	**72131601-013**	**Limpieza final**	**Unidad**	**1**
		Limpieza de la obra	gl	1,00

TOTAL GENERAL