MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preparación de la obra		
1	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00
2	b- Limpieza y preparación del terreno	M²	63,70
3	c- Replanteo	M²	63,70
4	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M³	14,00
	Estructura de H° A° :		
5	a- Vigas y dado de H° A°	M³	0,82
6	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17
7	c- Viga de galeria 15 x 25	M³	0,26
8	d- Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00
	Muros de nivelación :		
9	a- De 0,45 cms.	M2	3,60
10	b- De 0,60 cms.	M2	0,60
11	c- De 0,30 cms.	M²	7,50
12	**Relleno y apisonado de interiores**	M³	23,30
	Aislación asfáltica :		
13	a- De paredes	M2	6,40
	Muros de elevación :		
14	a- De 0,15 para revocar	M²	3,40
15	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50
16	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M²	13,50
17	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30
18	f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	12,00
	Pilares :		
19	De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Ml.	6,60
	Techo :		
20	De tejas y tejuelones con tirantes de H° A°	M²	90,50
	Revoques :		
21	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	64,30
22	Revoque de pilare y vigas a una capa	M2	10,30
23	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	5,00
24	**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	58,00
	Pisos		
25	b- Piso granito recosntituido base gris	M2	58,00
26	c.- De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	M²	11,90
	Zocalo		
27	granito reconstituido base gris	Ml	58,00
	Aberturas metálicas :		
28	a- Ventanas tipo proyectante	M²	9,00
29	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00
	Pinturas :		
30	a- De paredes al acrilico	M²	63,30
31	b- De ladrillo vistos color ceramico	M²	90,50
32	c- De vigas cunbreras al acrilico	M²	10,30
33	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	14,04
34	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,00
35	g- De techo al acrilico	M2	90,50
36	**Vidrios dobles**	M²	9,00
	Desague pluvial		
37	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23,00
	Instalación eléctrica		
38	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Ud.	12,00
39	Instalacion de tablero de comandos TC	Ud.	12,00
40	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	Ud.	8,00
41	Alimentacion de circuito de luces	Ud.	10,00
42	Alimentacion de circuito de tomas	Ud.	6,00
43	Aimentacion de circuitos de ventiladores	Ud.	8,00
44	Alimentacion de los circuitos de TC	Ud.	12,00
	Artefactos electricos		
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Ud.	4,00

46	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Ud.	2,00	
47	Tablero TS 10 de 6 AG	Ud.	1,00	
48	Tablero TC 6 AG	Ud.	1,00	
49	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	Ud.	1,00	
50	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Ud.	2,00	
	Mobiliarios :			
51	a- Pizarrones incluye pintura	Ud.	1,00	
52	**Limpieza final**	Gl.	1,00	