# Perforacion de Pozo Artesiano- Chacore

| Ïtem | Código de Catalogo | Descripcion | Unidad Medida | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70171707-001 | Transp. Y montaje de equipos de perforaci | gl | 1 | | |
| 2 | 70171707-001 | Perforacion de suelo en diametro de 8" | metro | 30 | | |
| 3 | 70171707-001 | Perforacion en roca en diametro de 7,5" | metro | 99 | | |
| 4 | 70171707-001 | Perforacion en roca en diametro de 7,5" | metro | 100/150 | | |
| 5 | 70171707-001 | Provision y colocacion de tubo de PVC en diametro 128 mm | metro | 30 | | |
| 6 | 70171707-001 | Soporte de electrobomba | gl | 1 | | |
| 7 | 70171707-001 | Base de proteccion y sello sanitario | metro | 10 | | |
| 8 | 70171707-001 | Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y analisis fisico-quimico y bacteriologico del agua del pozo | gl | 1 | | |
| 9 | 70171707-001 | Terminacion y registro de mamposteria de 90x90cm de medidas internas en la boca del pozo con tapa de H°A° | gl | 1 | | |
| | | **TOTAL** | | | | **0** |