1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131601-9986**	**Construccion de cancha de futbol**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo y marcación	m2	480		
1.2	Cartel de obras	un	1		
1.3	Limpieza inicial, desbroce y compactacion de suelo natural	m2	480		
1.4	Cordón de mampostería de 0,30m revocado	m	90		
1.5	Relleno y compactación	m3	68		
1.6	Piso de Hormigón de 8cm de espesor	m2	450		
1.7	Cesped sintetico monofilamento, líneas blancas y carga de Caucho	m2	435		
1.8	Luminica con columnas 4 columnas de HoAo y faros led de 150W para recintos deportivos	gl	1		
1.9	Arcos con redes	un	2		
1.10	Cercado perimetral con alambre tejido (4,0m de altura)	m2	360		
1.11	Red de sobre cercado perimetral	m2	544		
1.12	Limpieza final de obra	gl	1		

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.