PLANO Y COMPUTO METRICO

1. Lista estimada de cantidades}

Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad
1	72131701-002	**MEJORAMIENTO VIAL DE LA CÑIA. ARROYO PORA**		
		Trabajos preliminares		
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1750
		Replanteo general de la obra	m2	1750
		Movimiento de suelo		
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1750
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	262,5
		Retiro de tierra	m3	262,5
		Preparación del Terreno	m2	1750
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	262,5
		Cordones		
		Provisión y colocación de Cordones	ml	514
		Relleno para soporte de cordones	ml	514
		Empedrado		
		Pavimento tipo empedrado	m2	1750
		Limpieza final de la obra	gl	1

PLANO



Sección trasversal típica
Esc. 1:50