MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO
Intendente Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Teléfono: (0418) 215-527
Email: gaquino@contrataciones.gov.py
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino - Paraguay

Planilla de Cómputo Métrico

CASCO URBANO
MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARSO AQUINO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO
UBICACIÓN: PANCHA GARMENDIA E/ ACA YUAZA Y ESTERO BELLACO
PROPIEDAD: MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación	m2	1.300		
2	Regularización de terreno excabación no clasidficada, remosión de tierra falsa, relleno y compactación	m3	1.420		
3	Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1.300		
4	Cordones de H° de 10x40x50 incluye colocación	ml	400		
5	Piedra Bruta	m3	260		
6	Martilleo para rotura de piedra (mano de obra)	m3	1.300		
7	Mano de obra de colocación piedra (martilleo)	m3	1.300		
8	Colocación de colchon de arena base de empedrado, espesor 25 cm	m3	325		
9	Compactación mecanica de empedrado	m2	1.300		
10	Limpieza fianl (acarreo de sobras)	m2	1.300		

total	