COMPUTO METRICO

CONSTRUCCION DE SOPORTE DE H° A° DE PROTECCION DE PATRINOMIO NATURAL DE AYOLAS

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	
	Calle 14 de Mayo entre Gral.Diaz y Ayolas			
1	Limpieza de cordones, inxcluye desmonte de arena sobre pavimento petreo	gl.	1	
2	Replanteo y nivelacion	gl.	1	
3	Excavacion 1,20 x 1,20	gl.	1	
4	Fundacion de H°ciclopeo con varilla 16´	m3	1,16	
5	Columna de H°A° y estribos del 0,80 x 0,80 con varillas del 16´	m3	2,56	
6	Mamposteria 0,15 para muro de proteccion	m2	17	
7	Sardinel, terminación de muro con ladrillo curvo laminado	ml.	17	
8	Revestimiento con piedra simil color negro	m2	13	
9	Letras corporeas con iluminacion led	gl.	1	
10	Provision y colocacion de reductores de velocidad tipo tachones con iluminacion reflectiva con base de H° simple.	m2	14	
11	Implemntacion de jardin hornamental alrededor del arbol tatare, inlcuye desmonte de pastos, preparacion de terreno con abono, provision y plantacion de plantas hornamentales.	gl	1	
12	Limpieza final de obras y retiro de escombros.	gl.	1	