LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08-18
"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL"
ADREFERENDUM
ID N° 353.199

ADENDA N° 1

La Unidad Operativa de Contrataciones del MUVH, según las Instrucciones a los oferentes – Contratación de Obras en el punto **9. ADENDA A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN** 9.1 *La Convocante podrá modificar los Documentos de la Licitación mediante la emisión de adenda hasta el quinto o tercer día hábil previo al acto de presentación y apertura de ofertas, según se trate de una Licitación Pública Nacional...* por lo expuesto cumple en comunicar las siguientes modificaciones en los siguientes:

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

Detalle de los servicios - Planilla de Cómputo Métrico

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	72102802-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO CENTRAL	GL	1,00

Obs: Se modifica el Código de Catalogo.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	72102802-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL	GL	1,00

Obs: Se modifica el Código de Catalogo.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	72102802-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO CENTRAL	GL	1,00

Obs: Se modifica el Código de Catalogo.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	72102802-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL	GL	1,00

Obs: Se modifica el Código de Catalogo.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
5	72102802-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO CENTRAL	GL	1,00

Obs: Solo se modifica el Código de Catalogo.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	72102802-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ENTREPISO DEL EDIFICIO CENTRAL	GL	1,00

Obs: Se modifica el Código de Catalogo.

Sergio Barrios Heyn
Ing. Civil - MAE - MGGP
Director UOC - MUVH

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	72102802-001	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CENTRAL**	**GL**	**1,00**

Obs: Se modifica el Código de Catalogo.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
8	72102802-001	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NIVEL -1 DEL EDIFICIO CENTRAL**	**GL**	**1,00**
		TRABAJOS PRELIMINARES Y DESMONTES		
8.1		Limpieza	m²	210,00
8.2		Desmontes de mamparas de eucatex, cielo raso en baños y otros cerramientos	m²	70,00
8.3		Desmonte de cañerías y cables eléctricos y de señales débiles	Global	1,00
8.4		Reparación de puerta tablero - ver planos - (depósito - archivo y boxes) - cambio de cerraduras y pintura sintética color tabaco.	Unidad	3,00
		KITCHENETTE		
8.5		Colocación de Mesada de granito KICHENETTE	ML	1,30
		MANTENIMIENTO SECTOR OFICINAS		
8.6		Cielo raso de placas de yeso desmontables con estructura de aluminio	m²	210,00
8.7		Mantenimiento de revoque interior, filtrado, remiendos	m²	58,00
8.8		Piso tipo porcelanato de 60 x 60 - (medida mínima)	m²	210,00
8.9		Zócalo de porcelanato, altura 10 cm.	ML	85,00
8.10		Cantoneras de aluminio bordes de pilares (guardas de aluminio)	ML	84,00
		ABERTURAS Y MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO (todas las medidas deberán ser verificadas in situ antes de la fabricación de las aberturas y mamparas)		
8.11		Mamparas de vidrio templado de 10 mm transparente, (incluye ploteado arenado según diseño), altura hasta viga de losa (aprox. 2.61 m)	m²	70,00
8.12		Mamparas de vidrio templado de 10 mm transparente, (incluye ploteado arenado según diseño), altura aprox. 2.20 m.	m²	50,00
8.13		Puerta corrediza de vidrio templado de 10 mm transparente, (incluye ploteado arenado según diseño), 0,90 - Sala de reuniones	Unidad	2,00
8.14		Puerta corrediza de vidrio templado de 10 mm transparente, (incluye ploteado arenado según diseño), 1,00 - Acceso a Dirección General	Unidad	2,00
8.15		Puerta de abrir de vidrio templado de 10 mm transparente, (incluye ploteado arenado según diseño), 1,00	Unidad	3,00
8.16		Ventanas corredizas y paños fijos de vidrio templado, color fume (ver 5to y 6to pisos) de 10 mm.	m²	36,00
		PINTURAS		
8.17		Pintura al látex para paredes interiores con enduido	m²	250,00
		INSTALACION ELECTRICA - Tablero General por piso		
8.18		Cambio de lugar del tablero seccional (desmonte de tablero, adecuación de cañería y alimentación eléctrica).-	Unidad	1,00

Sergio Barrios Heyn
Ing. Civil - MAE - MGGP
Director UOC - MUVH

8.19		Mantenimiento general de caja tablero y nuevo cableado de interconexión.-	Unidad	1,00
8.20		Llave termo magnética trifásica de 3x63 amp.-	Unidad	1,00
8.21		Llave Disyuntor Diferencial trifásica de 4x63 amp.-	Unidad	1,00
8.22		Llave termo magnética trifásica de 3x32 amp.-	Unidad	1,00
8.23		Llave termo magnética monofásica de 1x25 amp.-	Unidad	7,00
8.24		Llave termo magnética monofásica de 1x10 amp.-	Unidad	6,00
		INSTALACION ELECTRICA - Tablero del Sistema		
8.25		Mantenimiento general de caja tablero y nuevo cableado de interconexión.-	Unidad	1,00
8.26		Llave Disyuntor Diferencial trifásica de 4x40 amp.-	Unidad	1,00
8.27		Llave termo magnética trifásica de 3x32 amp.-	Unidad	1,00
8.28		Llave termomagnética monofásica 1x16 A	Unidad	8,00
8.29		Llave termomagnética monofásica 1x10 A	Unidad	2,00
		INSTALACION ELECTRICA - Tablero Generador -		
8.30		Alimentación eléctrica trifásica con sistema de aterramiento con cable NYY flexible de 4x10+4mm2	ML	150,00
8.31		Llave Disyuntor Diferencial trifásica de 4x32 amp.-	Unidad	1,00
8.32		Llave termo magnética trifásica de 3x32 amp.-	Unidad	2,00
8.33		Sistema de aterramiento puesta a tierra.-	Unidad	1,00
8.34		Bandejas portacables sobre cielo raso - (incluye cableado)	ML	100,00
8.35		Boca de iluminación con cableado, llaves y tomas	Unidad	52,00
8.36		Boca de tomacorriente (tomas bajas, altas)	Unidad	16,00
8.37		Boca de Tomacorrientes (tomas de piso)	Unidad	32,00
8.38		Unidad de Tomacorriente Especial (MC.) microondas	Unidad	1,00
8.39		Boca para Aire Acondicionado (en el tablero)	Unidad	7,00
8.40		Montaje de artefactos de iluminación	Unidad	52,00
8.41		Artefactos de iluminación (OFICINAS) - Panel Led cuadrado	Unidad	54,00
8.42		Provisión y colocación de extractores de aire en todos los baños y kitchenette	Unidad	4,00
		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
8.43		Provisión e instalación de AA Tipo split de 24.000 BTU.(Prever el correcto desagote de las aguas residuales de los AA)	Unidad	7,00
8.44		Soporte metálico para compresores, antióxido y pintura sintética de terminación (para 1 compresor)	Unidad	3,00
8.45		Soporte metálico para compresores, antióxido y pintura sintética de terminación (para 2 compresores)	Unidad	2,00
8.46		Escalera marinera para acceso a los compresores	ML	3,00
8.47		Puerta metálica para salida a escalera marinera - ver planos	Unidad	1,00
		SEÑALES DÉBILES		
8.48		Boca de teléfono con tapa para línea directa	Unidad	2,00
8.49		Cableado estructural de redes, (con bandejas portacables sobre cielo raso, de 3.00 x 0.50))	Unidad	22,00

Sergio Barrios Heyn
Ing. Civil - MAE - MGGP
Director UOC - MUVH

8.50		Toma de redes -Por computadora - por impresora.	Unidad	32,00
8.51		Ruter para WIFI	Global	1,00
		SISTEMA DE PREVENCIÓN y COMBATE CONTRA INCENDIO (PCI)		
8.52		Mantenimiento de BIE (caja metálica)	Global	1,00
8.53		Detector humo/calor	Unidad	6,00
8.54		Detector termovelocimétrico	Unidad	1,00
8.55		Pulsador manual	Unidad	1,00
8.56		Alarma Audiovisual	Unidad	1,00
8.57		Iluminación de emergencia	Unidad	4,00
8.58		Señalización de Salida de Emergencia	Unidad	4,00
8.59		Extintores	Unidad	3,00
8.60		Cartel iluminado de Salida	Unidad	1,00
8.61		Rociador	Unidad	6,00
8.62		Provisión y montaje de cañerías de alimentación de las BIE.	ML	9,00
8.63		Alimentación hidráulica según plano para rociadores con caño galvanizado y con soporte metálico -	ML	30,00
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA		
8.64		Limpieza periódica	Global	1,00
8.65		Limpieza final de obra	Global	1,00

Obs: Se modifica el Código de Catalogo y los Sub Items.

Sergio Barrios Heyn
Ing. Civil - MAE - MGGP
Director UOC - MUVH

ING. SERGIO BARRIOS HEYN
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones