MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADDENDA Nº 01/2017

DEBE DE DECIR:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	Ampliación de red Eléctrica	Ampliación de Red Eléctrica: incluye: provisión y montaje de conductor NYY de 4x35 mm2 (**298 metros como mínimo**) provisión y montaje de bandeja portables de chapa galvanizada de 10x5 cm (**243 metros como mínimo**.) excavación para montaje eléctroducto subterráneo (**55 metros como mínimo**) excavación para 2 cajas de registro eléctrico de 40x40x40 cm con paredes de ladrillo, revoque y tapa metálica, levantamiento de vereda y capa asfáltica (**6 metros como mínimo)** provisión y montaje de eléctroducto plástico PVC de 4" (**55 metros como mínimo**.) reparación de vereda y capa asfáltica(**6 metros como mínimo**)	Evento	Unidad de medida global
2	Construcción/montaje de tanque/reservorio de Agua.	Construcción/montaje de tanque/ reservorio de agua que incluye: provisión y montaje de tanque de agua de 2000 litros como mínimo con sistema automatizado de llenado de tanque para optimizar el uso de recursos hídricos.	Evento	Unidad de medida global
3	Servicio de Herrería	Servicio de herrería que incluye: provisión y montaje de escalera de acceso tipo marinerade caño de acero de 1" con pared de 2 mm y con envolvente de planchuela 1"x1/8 de 4.5m de altura y su respectiva puerta con cerradura con pintura antioxidante provisión y montaje de protección mecánica del sistema de aceite filtrado tipo HEPA, la estructura será de caño cuadrado 50x50 espesor de 2mm con paredes laterales de chapa de metal expandido de 10 kdf con recubrimiento de pintura anti oxido, con puerta de acceso, con techo de chapa trapezoidal, de 4x4 m2 y 16 m lineales perimetrales.	Evento	Unidad de medida global

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DEPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSPBS

ING. MAE SERGIO BARROS, DIRECTOR
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADDENDA Nº 01/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 90/17 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ELECTRICA Y AGUA POTABLE Y OTROS DE LA CENTRAL DE NUTRIUCION DE PREPARADOS PARENTERALES" - I.D. Nº 337574.-

Asunción, 17 de Noviembre de 2017.

Se comunica al oferente que la convocante ha realizado la modificación fin de ajustar la carta de invitación a los bienes solicitados:

Donde Dice:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	Ampliación de red Eléctrica	Ampliación de Red Eléctrica: incluye: provisión y montaje de conductor NYY de 4x35 mm2 (**298 metros proximadamente**) provisión y montaje de bandeja portables de chapa galvanizada de 10x5 cm (**243 metros aprox.**) excavación para montaje eléctroducto subterráneo (**55 metros aprox.**) excavación para 2 cajas de registro eléctrico de 40x40x40 cm con paredes de ladrillo, revoque y tapa metálica, levantamiento de vereda y capa asfáltica (**6 metros aprox.**) provisión y montaje de eléctroducto plástico PVC de 4" (55 **metros aprox.**) reparación de vereda y capa asfáltica(6 **metros aprox**)	Evento	Unidad de medida global
2	Construcción/montaje de tanque/reservorio de Agua.	Construcción/montaje de tanque/ reservorio de agua que incluye: provisión y montaje de tanque de agua de 2000 litros como mínimo con sistema automatizado de llenado de tanque para optimizar el uso de recursos hídricos.	Evento	Unidad de medida global
3	Servicio de Herrería	Servicio de herrería que incluye: provisión y montaje de escalera de acceso tipo marinerade caño de acero de 1" con pared de 2 mm y con envolvente de planchuela 1"x1/8 de 4.5m de altura y su respectiva puerta con cerradura con pintura antioxidante provisión y montaje de protección mecánica del sistema de aceite filtrado tipo HEPA, la estructura será de caño cuadrado 50x50 espesor de 2mm con paredes laterales de chapa de metal expandido de 10 kdf con recubrimiento de pintura anti oxido, con puerta de acceso, con techo de chapa trapezoidal, de 4x4 m2 y 16 m lineales perimetrales.	Evento	**10 Unidad de medida global**

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE COMPRAS MENORES