Municipalidad de Naranjal
Agencia de Gestión Vial Alto Paraná
Tel.: 0676-320338
e-mail: convenioaltoparana@hotmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

ADENDA Nº 01

Naranjal, 07 de Noviembre de 2018.-

Ref.: Concurso de Ofertas Nº 06/2018 "Colocación de Barandas para varios tramos afectados por la Agencia de Gestión Vial Alto Paraná.". Con ID Nro 353.347"-.

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Naranjal, comunica la MODIFICACIÓN EN LA CARTA DE INVITACION quedando como sigue:

Especificaciones técnicas

Debe decir:

Para el suministro de los materiales:

- Debe contar con materiales galvanizado en caliente por inmersión.
- Debe contar con una ficha técnica de identificación del producto.
- Debe contar con manual de instalación en idioma español.

Trabajos de Instalación.

1.- Inserción del Poste.

Los postes se insertan en el terreno tipo suelo. Los postes se hincan en el suelo Mediante máquinas de hincado hidráulicas o neumáticas o bien por cualquier otro Procedimiento equivalente a la hinca. Los postes se insertarán cada 4 metros lineales y La profundidad de hincado será adecuada a la altura total de la barrera.
Sera Necesario contar con una maquina hinca postes para ejecutar los trabajos

Ensamblaje.

El ensamblaje "in situ" de los componentes de la barrera, una vez han sido insertados en el terreno los postes, se realizará mediante apriete de las uniones atornilladas (tornillo-tuerca-arandela) según la configuración, dimensiones y tolerancias definidas en los planos anexos

Apriete de los Tornillos.

Los tornillos que unen la valla con el poste, se aprietan con un par entre 30 N.m. y 50 N.m. Los tornillos que unen vallas consecutivas se aprietan con un par entre 110 N.m. y 130 N.m. El resto de tornillos se aprietan con un par entre 60 N.m y 80 N.m.

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UOC - AGV/AP

Alana Britez
Responsable U.O.C.