MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

FONDO PARAGUAY ESPAÑA
DEUDA POR EDUCACIÓN

Coordinaciòn de Infraestructura
Departamento de Proyectos y Obras

Sala de Informatica

Instituto de Formacion Docente Yuty- Caazapa

AULA TIPO DE 7,20 X 7,20 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	76,00	-	-
	c- Replanteo	M2	76,00	-	-
4.	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	18,30	-	-
5.	Estructura de H° A° :				
	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	-	-
	d- Encadenados de H° A°	M3	2,56	-	-
6.	Muros de nivelación :				
	a- De 0,60 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	1,08	-	-
	b- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.(p/ pared.de 030)	M2	1,10	-	-
	c- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	6,35	-	-
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	53,75	-	-
8.	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes	M2	9,25	-	-
9.	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	M2	4,60	-	-
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semi prensados beteados	M2	60,00	-	-
	d- De 0,30 de ladrillos comunes para revocar	M2	17,20	-	-
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,20	-	-
10.	Pilares :				
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	10,80	-	-
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,60	-	-
12.	Techo :				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	101,50	-	-
	d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	-	-
13.	Revoque :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	39,00	-	-
	c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	10,80	-	-
	e- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	-	-
14.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	67,00	-	-
15.	Piso de baldosa granito base gris	M2	67,00	-	-
16.	Zocalo granito base gris	ML	36,00	-	-
17	Aberturas metálicas :				
	a- Ventanas corredizas con verjas incorporadas	M2	15,48	-	-
	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	-	-
18	Molduas de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	22,00	-	-
19	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal 1ra mano	M2	39,00	-	-
	b- De pilares a l agua 1ra mano	M2	13,00	-	-
	c- De paredes a al agua 2da mano	M2	39,00	-	-
	d- De pilares a l agua 2da mano	M2	13,00	-	-
	e- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	-	-
	f- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	16,00	-	-
	g- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	15,48	-	-
	h- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	134,00	-	-
	i- De tejuelones con barniz	M2	92,00	-	-
	j- De puerta metalica con pintura sintetica	M2	5,50	-	-
	k- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	60,30	-	-
	l- De canalta y bajadas con pintura sintetica	M2	23,00	-	-
23.	Vidrios dobles	M2	15,48	-	-
34.	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23,00	-	-
36.	Instalación eléctrica	GL.	1,00	-	-
37.	Artefactos electricos	GL.	1,00	-	-
40.	Mobiliarios :				
	a- Pizarrones	UN.	1,00	-	-
	b. Extintor de incendio ABC 6 kg.	UN.	1,00	-	-
41.	Limpieza final	M2	70,00	-	-
	T O T A L G E N E R A L				**-**