MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ - ITAPÚA

PROYECTO:Construccion de Pavimento tipo empedrado con Cordon Escondido en la localidad de 07 de Agosto km 2

UBICACIÓN: Carlos Antonio Lopez-Itapua

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr.David Hernán Cubas

PROFESIONAL: Arq. Diego Saldivar **REG.:** 3.441

FECHA: Enero de 2022

¡Juntos Podemos!

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON ESCONDIDO

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	m2	2.714,00	534	1.449.276
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	2.714,00	684	1.856.376
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Gl	1,00	1.200.014	1.200.014
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Gl	2,00	339.659	679.318
5	Compactación mecánica de suelo.-	m2	2.616,00	2.495	6.526.920
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	2.616,00	2.495	6.526.920
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	2.616,00	3.370	8.815.920
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	2.616,00	39.445	103.188.120
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	35,00	42.965	1.503.775
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .	ml	692,20	42.965	29.740.373
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	2.616,00	2.340	6.121.440
12	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	2.616,00	2.692	7.042.272
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	2.714,00	534	1.449.276
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**176.100.000**

SON GUARANIES: Ciento setenta y seis millones cien mil……