PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ampliación del local municipal de San Juan del Paraná
Propietaria: Municipalidad de San Juan del Paraná
Superficie a ampliar: 218,9 m2.
Superficie total (Incluyendo ampliación): 322 m2.

	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario	Total Parc.
1	Trabajos preliminares. Replanteo. Demoliciones.	Gl.	1,0		
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2	Zapatas de Hormigón Armado	m3	4,21		
3	Columnas de Hormigón Armado	m3	2,43		
4	Vigas de Hormigón Armado	m3	5,48		
5	Encadenado superior de Ho Ao de 15x25 (Planta alta)	ml	64,00		
6	Losa de Ho Ao (Espesor 10 cm)	m3	9,00		
7	Losa para base de tanque.	m3	1,00		
8	Losa para techo plano en hall de acceso. Espesor 8 cm.	m3	1,22		
9	Losa para techo de caja de escalera. Espesor 8 cm.	m3	1,24		
10	Escalera de Ho Ao , tramo recto con un descanso	Unid.	1,00		
11	Escalera de Ho Ao ,a dos tramos con un descanso	Unid.	1,00		
	ALBAÑILERIA				
12	Excavacion y carga de cimiento de PB.	m3	12,37		
13	Nivelación de ladrillos de 0,30 a2 hil., con excavación	ml	67,42		
14	Aislación hidrofuga Horizontal de pared de 0,15	ml	53,30		
15	Pared de ladrillos comunes de 0,15	m2	397,00		
16	Pared de ladrillos comunes de 0,30	m2	4,60		
17	Pilar de ladrillos de 40x40	ml	12,00		
18	Contrapiso de Cascotes sobre suelo natural. Esp 10 cm.	m2	96,40		
19	Contrapiso de Cascotes sobre losa. Esp. 7 cm.	m2	86,00		
20	Carpeta base para piso cerámico.	m2	273,53		
21	Piso de cerámica esmaltada Planta baja	m2	193,19		
22	Piso de cerámica esmaltada Primer Piso.	m2	80,30		
23	Zócalo ceramico Pl Baja	ml	87,85		
24	Zócalo ceramico Primer Piso	ml	64,70		
25	Revoque interior de paredes a una capa.	m2	460,0		
26	Revoque exterior de paredes previa azotada con hidrófugo.	m2	385,0		
27	Revoque de vigas y losa, (Incluye bajo escaleras).	m2	162,8		
28	Revoque de pilares de Hº Aº	ml	13,8		
29	Revoque de pilares de mampostería	ml	9,0		
30	Techo chapas de cinc sobre estructura metálica	m2	135,5		

31	Cielorraso con placas de yeso desmontables. (Pl alta)	m2	81,0		
	REVESTIMIENTOS				
32	Revestimiento cerámico baños Pl baja	m2	26,40		
33	Revestimiento cerámico baño P. Piso	m2	12,10		
34	Revestimiento cerámico en cocina	m2	1,65		
35	Revestido escalera recta (huella, contrahuella, descanso, zócalo)	Gl.	1,00		
36	Revestido esc. posterior (huella, contrah., descanso, zócalo)	Gl.	1,00		
37	Revestido de ladrillejos en columnas del hall de acceso	m2	11,50		
	CARPINTERIA DE MADERA				
38	Divisoria para oficina tipo eucatex, con 2 puertas. H= 2,10 m.	ml	7,5		
39	Puerta de madera tipo placa colocada (P3 y P4)	Unid.	5,0		
40	Puerta de madera tipo tablero colocada (P2 yP5)	Unid.	4,0		
41	Cielorraso de machimbre de pino (Ampliación en Pl. baja)		18,0		
	CARPINTERIA METALICA				
42	Ventana tipo balancin 50x75, coloc. con vidrio (V7, en baño 2)	Unid.	1,0		
43	Canaletas pluviales de cinc embutidas	ml	40,7		
44	Canaletas pluviales de cinc aéreas	ml	17,0		
45	Bajadas pluviales de cinc	ml	32,9		
46	Cenefas de chapa doblada colocada, de 1,10 m. de altura.	ml	67,0		
47	Pasamanos de caños metálicos adosados a la pared	ml	10,0		
48	Baranda de caños metálicos para escalera posterior	ml	4,4		
49	Portón de hierro, corredizo con cerradura (1,50x2,00 m.)	m2	3,0		
	VIDRIOS	-			
50	Pta. vidrio templado con herrajes, de 1,90 x 2,5 (P1)	Unid.	1,0		
51	Ventana vidrio templado, coloc c/ herrajes, de 1,60 x 1,85 (V1)	Unid.	2,0		
52	Ventana vidrio templado fijo, de 0,40x 1,50 (V2)	Unid.	6,0		
53	Ventana vidrio templado fijo, de 0,60x 1,50 (V3)	Unid.	1,0		
54	Ventana vidrio templado, coloc c/ herrajes, de 0,8 x 3,0 (V4)	Unid.	1,0		
55	Ventana vidrio templado, coloc c/ herrajes, de 0,8 x 4,5 (V5)	Unid.	1,0		
56	Ventana vidrio templado, de 0,4 x 0,6 (V6)	Unid.	3,0		
57	Mampara de vidrio templado fijo, de 1,35 x 2,20 m.	Unid	1,0		

	INSTALACION SANITARIA. Desagüe cloacal- Pluvial				
58	Desagüe cloacal interior de baño	Unid.	3,0		
59	Desagüe clocal de cocina	Unid.	1,0		
60	Registros cloacales de 45x45 cm con tapa de hormigón	Unid.	4,0		
61	Registros cloacales de 45x45 cm con tapa metálica	Unid.	1,0		
62	Registros pluviales de 45x45 cm con tapa de hormigón	Unid.	7,0		
63	Caños PVC 100 mm para des .pluvial	ml	57		
64	Caños PVC 100 mm para desagüe cloacal	ml	26,6		
	INSTALACION SANITARIA. Agua corriente.				
65	Tanque de agua de fibra de vid de 5.000 lts instalado, c/ bajada	Unid	1		
66	Instalación sanit para agua fria en baño completo.	Unid.	3,0		
67	Instalación sanit para agua fría en cocina	Unid.	1,0		
	INSTALACION SANITARIA. Artefactos sanitarios colocados.				
68	Baño de servicio, cisterna alta, con mingitorio.	Unid.	3,0		
69	Pileta de cocina: reinstalación de existente.	Gl.	1,0		
	INSTALACION ELECTRICA				
70	Linea para red informatica: solo cajas y caños embutidos	m l	44,8		
71	Tablero General y Seccional con Llaves Termo magnéticas	Gl.	2,0		
72	Bocas y tomas de luces .	Unid.	73,0		
73	Artef. fluoresc de 1x40 Wts., tipo tubular con rejilla, adosados para interior	Unid.	33,0		
74	Artef. fluoresc de 1x40 Wts., adosados para exterior	Unid.	5,0		
75	Artefactos de luz adosados a pared para foco de bajo consumo, instalados (En pilares de acceso)	Unid.	2,0		
76	Artefactos de luz incandescente para baño	Unid.	2,0		
77	Reflectores de 250 w. instalados	Unid.	2,0		
78	Bocas para Aire Acondicionado.	Unid.	6,0		
79	Ventiladores de techo colocados	Unid.	2,0		
80	Linea de teléfono con toma	Unid.	8,0		
	PINTURAS				
81	Pintura de cielorraso de machimbre al barniz (Incluye existente)	m2	70,0		
	Pintura al látex interior de losa y vigas revocadas, sin enduído.	m2	162,8		
82	Pintura paredes interiores al látex sin enduído (Incl. existentes).	m2	533,0		
83	Pintura de canaletas aéreas y bajadas de cinc con esmalte sintético.	ml	49,9		
84	Pintura de cenefa metálica con esmalte sintético	m2	80,4		

85	Barnizado de aberturas de madera, hojas y marcos.	m2	34,0		
86	Pintura paredes exteriores al látex sin enduído (Incl. existentes).	m2	445,0		
87	Pintura de pilares al látex sin enduído.	ml	22,8		
88	Pintura de pasamanos metálicos con esmalte sintético.	ml	14,5		
89	Pintura de portón metálico con esmalte sintético	m2	3,0		
	OBRAS EXTERIORES - VARIOS				
90	Nivelación de ladrillos comunes de 0,15 a 3 hil. c/ excavación. (Borde de caminero y de rampa)	ml	21,2		
91	Contrapiso de cascotes en caminero	m2	15,8		
92	Carpeta base para piso cerámico	m2	15,8		
93	Piso cerámico antideslizante	m2	15,8		
94	Desmontar, balancín existente (1,4x1,2), abrir vano y colocar	Gl.	1,0		
95	Cámara séptica de 1x1,6, y pozo absorbente de 1,5 x 3.00	Unid	1,0		
				Total Guaraníes:	