PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-017**	**Construcción de alcantarilla**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Limpieza y Replanteo de obra	m2	1.516		
1.2	Excavaciones	m3	32		
1.3	Relleno y compactación con tierra del lugar para subrasante de pavimento y pavimento tipo terraplén.-	m3	530		
1.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	32		
1.5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	9		
1.6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	m3	1		
1.7	Colocación de tubo de Hº Aº de 1, 2 m de diámetro	uni	8		
1.8	Limpieza Final	gl	1		

PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo al pliego.