COMPUTO METRICO

Codigo de Catalogo N° 72131701-010

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	precio unitario	precio total
1	La primera parte consta de limpieza (soplado) secado, demarcacion del bache, y rociado con emulsion asfaltica; la segunda parte es el relleno con la mezcla asfaltica y su compactacion; el espesor y las medidas son variables, dependiendo de cada bache en particular; un promedio de utilizacion de la mezcla asfaltica es de 80 kg /m2	m2	2.780		
Total					
IVA					incluido
Monto total					