MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA Nº 02/13

Itakyry, 22 de agosto de 2.013

Señores:

Teléfono:

Presente

Por medio de la presente se pone a conocimiento de todos los potenciales Oferentes interesados en el presente proceso de licitación LA MODIFICACION de la planilla de computo métrico de la Carta de Invitación ***(se incluye la unidad de medida que corresponde a cada ítem)*** para la Contratación Directa N° 15/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA CORONEL FRANCO" I.D. N° 262.959 Expediente N° 328949.

En base a lo expuesto precedentemente se establece la siguiente planilla de cómputo métrico:

➢ NUEVA PLANILLA DE COMPUTO METRICO PARA CARTA DE OFERTA:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario (Con IVA)	Precio Total (Con IVA)
1	72131701-016	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (Entre Kuña Kaaty y Gral. Jose E. Diaz)**	840,00	M2		
1.1		**MARCACION Y PREPACION DE TERRENO**				
1.1.1		Marcación y preparación de terreno	1,00	GL		
1.2		**CORTE Y COMPACTACION CAJA DE EMPEDRADO**				
1.2.1		Corte y Compactacion Caja Empedrado	168,00	m3		
1.3		**MOVIMIENTO DE SUELO ARCILLOSO (CARGA DE ARCILLA ROJA P/ COLCHÓN)**				
1.3.1		Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)	252,00	m3		
1.4		**EMPEDRADO**				
1.4.1		Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	840,00	m2		
1.5		**CORDON DE H**				
1.5.1		Cordon de H 50 x 40 x 10 - Con protección Lateral	210,00	ml		
1.6		**LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTE**				
1.6.1		Limpieza y retiro de materiales sobrante	1,00	Gl		
1.7		**CARTEL DE OBRAS**				
1.7.1		Cartel de Obras	1,00	Un		
TOTAL 1					**Gs.**	

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

2	**72131701-016**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (Entre Gral. Jose E Diaz y Cerro Leon)**	**880,00**	**M2**		
2.1		**MARCACION Y PREPACION DE TERRENO**				
	2.2.1	Marcación y preparación de terreno	**1,00**	**GL**		
2.2		**CORTE Y COMPACTACION CAJA DE EMPEDRADO**				
	2.2.1	Corte y Compactacion Caja Empedrado	**176,00**	**m3**		
2.3		**MOVIMIENTO DE SUELO ARCILLOSO (CARGA DE ARCILLA ROJA P/ COLCHÓN)**				
	2.3.1	Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)	**264,00**	**m3**		
2.4		**EMPEDRADO**				
	2.4.1	Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	**880,00**	**m2**		
2.5		**CORDON DE H**				
	2.5.1	Cordon de H 50 x 40 x 10 - Con protección Lateral	**220,00**	**ml**		
2.6		**LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTE**				
	2.6.1	Limpieza y retiro de materiales sobrante	**1,00**	**Gl**		
TOTAL 2					**Gs.**	
TOTAL (TOTAL1 + TOTAL2)					**Gs.**	

Atte.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Coordinación U.O.C.

Sr. Victor Hugo Denis Denis
Coordinador de la **UOC**