Aclaración N. °: 01/2018

Contratación Directa N. °: 20/2018.

"Adquisición de cableado estructurado para la Senatics/Mitic" I.D. N. °: 355.196

Asunción, 10 de diciembre de 2018.

Señores
Oferentes
Presentes:

Me dirijo a ustedes y por su intermedio a quien corresponda, a fin de emitir las respuestas a las consultas que fueran cursadas en el marco del llamado de referencia.

Consulta 1.

¿Que cantidad de puestos RJ45 se necesitará por cada oficina y por cada rack?

Respuesta 1.

Se necesitan 136 puertos de datos (jacks) en total. La distribución de dichos puestos serán por sector. Sector 1 – 45. Sector 2: 74. Sector 3 17. Punto más distante entre DC y puesto de red: Sector 1 - 40 Mts. Sector 2 - 35 mts. Sector 3 – 20 mts.

Consulta 2.

Que cantidad exacta de rack se necesitan por zona?

Respuesta 2.

Zona 1. Rack/Bastidor abierto porta Pach Pannel (cantidad 1).

Zona 3. Rack de Pared 12 U (cantidad 1).

Consulta 3.

¿Que cantidad de tómas eléctricas se necesitan por cada puesto de trabajo?

Respuesta 3

Se necesitaran 110 puestos eléctricos en total.

Sector 1: 34.

Sector 2: 62.

Sector 3: 14, con doble pico de tensión tipo americano/universal.

Consulta 4.

¿Que cantidad de troncales UTP se necesitan para cada rack de acceso?

Respuesta 4.

Se necesitaran un total de 10 troncales UTP

Consulta 5.

¿Cuentan con plano de las oficinas con tomas de trabajos?

Respuesta 5.

No se cuenta con dicho plano. Está a cargo del oferente en caso que sea de interés presentarse a relevar dicho diseño. Previo acuerdo con la contratante.

Consulta 6.

En el relevamiento realizado el dia martes 11/12, nos indicaron que cada puesto de trabajo podría contar con 1 o mas puntos de red, necesitamos saber exactamente la cantidad de puntos de red a cotizar.

Respuesta 6.

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 1.

Consulta 7.

En la visita técnica quedó definido que son 3 bloques donde se deben realizar los tendidos, necesitamos saber la cantidad exacta de puntos de red por cada bloque, lo mismo precisamos saber para los tendidos eléctricos, que cantidad por cada bloque.

Respuesta 7.

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 3.

Atentamente.

Abg. Fernando Benitez Irala.
Jefe de U.O.C.