PLANILLA DE COMPUTO METRICO "CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA ENTRADA A LA PISCINA MUNICIPAL"

Nº	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT.
	Trabajos Preliminares		
1	Cartel de obras	gl	1
2	Obrador, depósito, sanitario.	gl	1
3	Replanteo y verificación de obra	m2	1.938
4	Vallado perimetral	ml	50
	Sector Escalinata		
5	Excavación para muro de PBC	m3	99
6	Muro de piedra bruta colocada	m3	99
7	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	250
8	Relleno y/o excavación	m3	397
9	Gradas de mampostería 0,30 m	m2	542
10	Contrapiso	m2	966
11	Carpeta para piso	m2	966
12	Piso para la escalinata (área de estar)- Granito tipo cuadrile a color	m2	966
13	Carpeta para grada	m2	434
14	Revestido de gradas	ml	542
15	Cantero según diseño	un	8
	Vereda Colegio Santo Domingo (hasta el final de la muralla del colegio)		-
16	Contrapiso	m2	167
17	Carpeta para piso	m2	167
18	Piso-Tipo Granito, tipo cuadrile	m2	167
19	Carpeta para grada	m2	15
20	Revestido de gradas	ml	62
21	Cordón de ladrillo de 0,30 m	m2	49
	Canal de Hormigón (lado escuela)		-
22	Canal de Hormigón	ml	30
23	Cierre de la cuneta con losa de hormigón	m3	16
24	Tapa de inspección del canal	un	8
	Vereda lado escuela (INCLUSIVO)		-
25	Cordón de mampostería de 0,30 m	m2	117
26	Relleno y/o excavación	m3	260
27	Contrapiso	m2	433
28	Carpeta para piso	m2	433
29	Piso-Tipo Granito, tipo cuadrile	m2	433
30	Baranda metalica	ml	135
	Equipamientos		-

31	Juego de niños - Provisión de juegos según diseño.	un	1
32	Asiento con mesada según diseño	un	6
33	Asiento metálico tipo parque	un	10
34	Basurero metálico	un	10
	Fuente		-
35	Cimiento de PBC	m3	7
36	Mampostería de 0,30 m	m2	28
37	Revoque impermeable	m2	57
38	Sardinel de ladrillo prensado	ml	41
39	Pintura de pared	m2	57
40	Pintura de sardinel	ml	41
41	Alimentación de agua	gl	1
42	Desagüe de agua	gl	1
43	Provisión e instalación de motobomba de 2 HP para fuente de agua	un	1
	Instalación eléctrica		-
44	Puesto de medición	un	1
45	Pilar para medidor de mampostería	un	1
46	Registro eléctrico 30x30	un	2
47	Acometida con cable pre ensamblado 4x16	ml	35
48	Tablero de comando	un	1
49	Alimentación al tablero de comando	ml	25
50	Iluminación con artefacto tipo AP - Dobles. Postes metálicos.	un	13
51	Alimentación a los alumbrados	ml	120
	Jardinería		
52	preparacion de suelos	m2	200
53	arena gorda	m3	20
54	abono organico	m2	300
55	planta injertada de lapacho blanco, rosado morado y amarillo de 1,00 mts de altura	un	30
56	pasto en panes	m2	200
57	plantacion de arbolitos	un	50
58	flores de estacion (maceta)	un	200
59	planta de Santa Rita con flores(maceta)	un	50
60	flores de estacion	un	50
61	plantacion de especies estacionales	un	50
	Puente de Hormigon Armado		
62	Zapata	m3	25
63	Pilares	m3	10
64	Vigas	m3	25
65	Losa	m3	26

66	Carpeta para piso	m2	219
67	Piso para el puente- Granito tipo cuadrile a color	m2	219
68	Baranda metalica	ml	156
	Caminero peatonal		-
69	Relleno y/o excavación	m3	71
70	Cordon de Ho	m1	293
71	Contrapiso	m2	235
72	Carpeta para piso	m2	235
73	Piso para el caminero-Tipo Granito, tipo cuadrile	m2	235
	Estacionamiento		-
74	Empedrado tipo petreo terminado	m2	320
	Instalación eléctrica		-
75	Iluminación con artefacto tipo AP - Dobles. Postes metálicos.	un	18
76	Alimentación a los alumbrados	ml	120
77	Limpieza Final	m2	2.000