MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

"EL PORTAL DEL NORTE"

25 de diciembre - San Pedro

Tel.: *021-3381366*– RUC: 80025868-1

E-mail: muni_25diciembre@hotmail.com

ADENDA Nº 02/2017 DEL LLAMADO A CD Nº 23/2017 – ID Nº 337607

25 de Diciembre, 15 de Noviembre del 2017

Señores.
Oferentes

La Convocante emite esta adenda para realizar aclaraciones y correcciones en las Bases y Condiciones en virtud a la Nota DNCP/DNC/Nº 28944/2017 en el marco del Llamado denominado Contratación Directa Nº 23/2017 dentro del plazo procesal correspondiente y que reza como sigue:. ----------

PUNTO 1: (NOTA DNCP/DNC/Nº 28944/2017)

Esta convocante manifiesta que no se está violando las disposiciones establecidas en el Art. 18 del Decreto Nº 21909/03 ya que los llamados remitidos son proyectos diferentes.

PUNTO 2: (NOTA DNCP/DNC/Nº 28944/2017)

DONDE DICE: (DATOS DE LA CONTRATACION)

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 10/11/2017.
Hora: 07:30 a 10:00 hs am.
Funcionario responsable: Lic. Olga Larrosa
Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

2- El plazo de validez de la oferta será de 60 (sesenta) días, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas.

3- La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser presentada por Garantía Bancaria o Póliza de Seguros. N/A

Para los casos de Contratación Directa, la Convocante podrá aceptar Declaración Jurada, para lo cual deberá expresamente indicar en este apartado.

Declaración Jurada.- El oferente deberá presentar una Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta por el 5% del monto total de su oferta.

4- El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de 90 (noventa) días.

5- El resultado del procedimiento de Contratación (adjudicación, declaración desierta, cancelación) se dará a conocer:

- Por nota (vía correo electrónico).

AHORA DICE: (DATOS DE LA CONTRATACION)

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

6- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 10/11/2017.
Hora: 07:30 a 10:00 hs am.
Funcionario responsable: Lic. Olga Larrosa
Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

7- El plazo de validez de la oferta será de 60 (sesenta) días, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas.

8- La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser presentada por Garantía Bancaria o Póliza de Seguros. N/A

Para los casos de Contratación Directa, la Convocante podrá aceptar Declaración Jurada, para lo cual deberá expresamente indicar en este apartado.

Declaración Jurada.- El oferente deberá presentar una Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta por el 5% del monto total de su oferta.

9- El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de 90 (noventa) días.

10- El resultado del procedimiento de Contratación (adjudicación, declaración desierta, cancelación) se dará a conocer:

- Por nota (vía correo electrónico).

Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.

MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

"EL PORTAL DEL NORTE"

25 de diciembre - San Pedro

Tel.: *021-3381366*– RUC: 80025868-1

E-mail: muni_25diciembre@hotmail.com

PUNTO 3: (NOTA DNCP/DNC/Nº 28944/2017)

DONDE DICE: (ESPECIFICACION TECNICA)

ESPECIFICACION TECNICA DE LAS RESTAURACIONES A REALIZAR

Nª	Codigo de Catalogo	REFACCION DE CEMENTERIO DE CAÑADA DE LOURDES - DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE		
1	72102802-001	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1		Tinglado	m2	16
1.2		Nivelación 0,30	ml	17
1.3		Piso de hormigón	m2	20
1.4		Mesada para ataud	gl	1
1.5		Cruz principal	gl	1
1.6		Tejido con poste de cemento	ml	200

Nª	Codigo de Catalogo	REFACCION DE CEMENTERIO DE COLONIA NAVIDAD - DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE		
1	72102802-001	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1		Tinglado	m2	16
1.2		Nivelación 0,30	ml	17
1.3		Piso de hormigón	m2	20
1.4		Mesada para ataud	gl	1
1.5		Cruz principal	gl	1
1.6		Tejido con poste de cemento	ml	200

Nª	Codigo de Catalogo	REFACCION DE CEMENTERIO DE COLONIA NAVIDAD - DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE		
1	72102802-001	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1		Tinglado	m2	24
1.2		Nivelación 0,30	ml	20
1.3		Piso de hormigón	m2	24

MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

"EL PORTAL DEL NORTE"

25 de diciembre - San Pedro

Tel.: *021-3381366*– RUC: 80025868-1

E-mail: muni_25diciembre@hotmail.com

AHORA DICE: (ESPECIFICACION TECNICA)

ESPECIFICACION TECNICA DE LAS RESTAURACIONES A REALIZAR

Nª	Codigo de Catalogo	REFACCION DE CEMENTERIO DE CAÑADA DE LOURDES - DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE		
1	72102802-001	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1		Tinglado	m2	16
1.2		Nivelación 0,30	ml	17
1.3		Piso de hormigón	m2	20
1.4		Mesada para ataud	gl	1
1.5		Cruz principal	gl	1
1.6		Tejido con poste de cemento	ml	200

Nª	Codigo de Catalogo	REFACCION DE CEMENTERIO DE COLONIA NAVIDAD - DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE		
1	72102802-001	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1		Tinglado	m2	16
1.2		Nivelación 0,30	ml	17
1.3		Piso de hormigón	m2	20
1.4		Mesada para ataud	gl	1
1.5		Cruz principal	gl	1
1.6		Tejido con poste de cemento	ml	200

Nª	Codigo de Catalogo	REFACCION DE CEMENTERIO DE COLONIA NAVIDAD - DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE		
1	72102802-001	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1		Tinglado	m2	24
1.2		Nivelación 0,30	ml	20
1.3		Piso de hormigón	m2	24

CONDICIONES GENERALES

Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara la Municipalidad de Simón Bolívar. CONSIDERACIONES GENERALES Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, equipos y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como así también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas, que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

PREPARACION DE LA OBRA

CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONTRATISTA efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier método de eliminación, antes de efectuar el replanteo.

REPLANTEO Y MARCACIÓN

EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia indicados en los planos, será responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como mínimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA será verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS

Tipo tinglado con estructura metálica, fabricada con perfil U y ángulos pintadas con pintura antióxido y dos manos de pintura sintética de acabado aplicadas luego de la colocación, cubierta de chapa galvanizada ondulada N°. 26, el cálculo de la estructura correrá por cuenta de la contratista y deberá ser aprobado por la fiscalización.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser, pilares, cabriadas, correas, chapas, cumbreras, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo.

Las correas podrán ser de chapas dobladas, en forma de "C" o "U", de 100 x 40 x 2,25 mm. Chapas Las cubiertas serán de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el lado de los aleros, en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con con clavos con capuchón especiales.

El alero en todo el perímetro de la construcción será como indicado en los planos y la pendiente a utilizar 30%.

Canaletas y Bajadas

El contratista proveerá canaletas, bajadas y platos (bandeja) de desagüe en chapa galvanizada Nº 24. Toda la superficie estará libre de grasa y óxido, para lo cual se pueden emplear procesos mecánicos (lijado). Cuando la superficie esté libre de óxido y grasa, se le aplicará una base de fondo cromato (antioxido) y luego como mínimo dos (2) manos de pintura sintética esperando un lapso de doce (12) horas entre cada mano para su correcto secado.

PINTURA

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad. Cumplirán la condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo.

Todos los componentes metálicos ya vendrán de la fábrica con una mano de pintura antióxido.

La película de pintura quedará libre de pegajosidad al tacto y adquirirá adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma fabricante, según la clase de acabado.

Los trabajos de pintura en general se ejecutarán observando las reglas que permitan obtener la mejor calidad posible en su acabado.

Antes de comenzar cualquier pintura, las obras a tratar deberán limpiarse prolijamente y prepararse en la forma que, para cada caso, se requiera

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

Dentro de este rubro deberá incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

ALCANCE

Los materiales a utilizar deberán responder a las previstas en la documentación contractual EL CONSTRATISTA está obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra. Todos los materiales destinados a la obra tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del Contrato. EL CONSTRATISTA deberá suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Los materiales que la Supervisión y/o Fiscalización de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podrán ser utilizados en la obra y serán retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, serán reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitución. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalización de Obra, no le dará derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizarán las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia característica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocación serán limpiadas de escamas de óxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleará alambre cocido de 2 mm.

MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE

"EL PORTAL DEL NORTE"

25 de diciembre - San Pedro

Tel.: *021-3381366*– RUC: 80025868-1

E-mail: muni_25diciembre@hotmail.com

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA Para este trabajo se empleará alambre de 2 mm

PUNTO 5: (NOTA DNCP/DNC/Nº 28944/2017)

DONDE DICE: (DESCRIPCION DE LA OBRA)

1. **PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS**

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 30 (TREINTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION

AHORA DICE: (DESCRIPCION DE LA OBRA)

1. **PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS**

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 30 (TREINTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION

Los demás puntos de las Bases y Condiciones permanecen inalterables. ----------

LIC. OLGA LARROZA
Encargada UOC