MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono 021-3288362
E-mail: juandemenacordillera@gmail.com
Juan de Mena – Paraguay

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

N°	Código de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unit. (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1		**Trabajos Preliminares**				
	72131701-001	**a- Señalizaciones**	**GL**	**1,00**		
	72131701-002	**b- Replanteo y marcaciones**	**GL**	**1,00**		
	72131701-002	**c- Movimiento de suelo, apertura de caja, relleno y nivelacion**	**GL**	**1,00**		
2		**Drenaje**				
	72131701-002	**a- Excavación de zanja (ancho 0,40 y profundidad 0,40), colocación de capa de polietileno, caño perforado de pvc de 100mm, carga de piedra triturada de distinta granulometría y capa de geotextil**	**ML**	**220,00**		
3		**Pavimentación**				
	72131701-002	**a- Colchón de arena lavada 20cm**	**M2**	**2.000,00**		
	72131701-002	**b- Cordón prefabricado de hormigón de 50x40x10cm (provisión y colocación)**	**ML**	**512,00**		
	72131701-002	**c- Pavimento tipo empedrado compactado con ripo**	**M2**	**2.000,00**		
4	72131701-006	**Limpieza Final**	**GL**	**1,00**		
					TOTAL	