COMPUTO MÉTRICO

PROYECTO: Mejoramiento paseo central Avda. Gral. Bernardino Caballero
COMITENTE: Municipalidad de Encarnación
UBICACIÓN: Avda. Gral. Bernardino Caballero

Nº		RUBRO	UNIDAD
1		OBRAS CIVILES	
	1.1	Limpieza General	gl
	1.2	Replanteo y marcación	m2
	1.3	Desraizado de arboles	gl
	1.4	Retiro de piso existente	m2
	1.5	Excavación para nivelación (0,30x0,30)	m3
	1.6	Aislación Hidrófuga	m2
	1.7	Mampostería de nivelación esp.: 0,30	m2
	1.8	Muro de ladrillo común prensado a la vista esp.: 0,15m s/ detalles	m2
	1.9	Muro de ladrillo común esp.: 0,15m s/ detalles	m2
	1.10	Regularización de contrapiso existente	m2
	1.11	Contrapiso de Hormigón de cascotes esp.: 10cm	m2
	1.12	Piso de baldosa granítica (0,30x0,30)	m2
	1.13	Reparación de cordón de hormigón	ml
	1.14	Revoque exterior a 2 capas	m2
2		VARIOS	
	2.1	Siliconado de ladrillos a la vista	m2
	2.2	Pintura exterior al latex acrílico	m2
	2.3	Pintura de cordón	m2
	2.4	Empastado	m2
	2.5	Jardinería	gl
TOTAL			

CANTIDAD
1
1517
1
212,85
50,76
32,4
50,76
45
85,5
212,85
1517
1517
450
189
90
189
855
1000
1