Municipalidad de Salto Del Guairá

CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BADEN Y CANALETAS**	
Ubicación: Bº RENACER ULTIMA CALLE DESDE CALLE 10 HASTA LA RESERVA	
M2:	**3.780,0 m2 empedrado**
M3:	**73,0 m3 de Canaleta**
M3:	**34,0 ml de Baden**

Codigo de Catalogo N° 72131701-002

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PREC. UNITARIO	PREC. TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*		
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2,1	*Excavacion para caja esp. 30 cm*	*m2*	*4.270,00*		
2,2	*Colchón de arena . e= 0,17 cm.*	*m2*	*4.270,00*		
2,3	*Relleno con tierra gorda y compactacion 40 cm*	*m2*	*2.350,00*		
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
3.1	*Provisión y colocación de cordones de Hº pref.*	*ml*	*1.220,00*		
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m2*	*330,00*		
4	***EMPEDRADO***				
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m2*	*3.780,00*		
4,2	*Triturada de 6º*	*m2*	*3.780,00*		
4,3	*Compactacion mecánica*	*m2*	*3.780,00*		
5	***CANALETA***				
5,1	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado esp. 12 cm.	*m3*	*73,00*		
5,2	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts	*m3*	*34,00*		
5,3	*Colector de aguas pluviales*	*gl*	*1,00*		
	LIMPIEZA				
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
	MONTO FINAL DE OBRA				