CONTRATACION DIRECTA ID Nº 397.101

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. ESCUELA BASICA BERNARDINO CABALLERO

Fecha, 30/04/2021

Addenda 1

Queda como sigue la planilla de precio

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. ESCUELA BASICA BERNARDINO CABALLERO con ID: 397101

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	72,8		#¡VALOR!
2	72131601-015	Pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0,27		#¡VALOR!
3	72131601-004	vigas y dado de hormigon armado	Metros cuadrados	1,25		#¡VALOR!
4	72131601-004	encadenado de hormigon armado	Metros cúbicos	1,25		#¡VALOR!
5	72101704-001	Construccion de losa de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1		#¡VALOR!
6	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4,6		#¡VALOR!
7	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensadas	Metros cuadrados	57,75		#¡VALOR!
8	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	17,2		#¡VALOR!
9	72131601-010	envarillado bajo Aberturas de 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2		#¡VALOR!
10	72131601-015	Pilar de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	10,2		#¡VALOR!
11	72131601-007	Construccion de techo tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº A º	Metros cuadrados	101,5		#¡VALOR!
12	72101607-006	Revoque de pared interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	43,6		#¡VALOR!
13	72131601-008	Revoque de pilares 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	10,2		#¡VALOR!
14	72131601-008	Revoque de pilares en galeria de Hº A º	Metro lineal	6,66		#¡VALOR!
15	72131601-008	Revoque de viga cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	16,15		#¡VALOR!
16	72131601-009	Colocacion de contrapisos de Hº de cascote 7 cms	Metros cuadrados	67,6		#¡VALOR!
17	72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	67,6		#¡VALOR!
18	72101607-005	colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	33,5		#¡VALOR!
19	72131601-010	Aberturas, puertas metalica de 1,20x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1		#¡VALOR!
20	72102602-999	Colocacion de ventana balancin de 1,50x 1,68 cms	Metros cuadrados	17,64		#¡VALOR!
21	72131601-008	alfeizar de ventana de Revoques 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	11,3		#¡VALOR!

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
Acosta

22	72131601-008	alfeizar de ventana de ladrillo comun tipo sardinel	Metro lineal	6	#¡VALOR!
23	72131601-012	Servicio de pintura, de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal base para latex	Metros cuadrados	72	#¡VALOR!
24	72131601-012	Servicio de pintura, de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	70	#¡VALOR!
25	72131601-012	Servicio de pintura, de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16,15	#¡VALOR!
26	72131601-012	Servicio de pintura, de balancin con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	#¡VALOR!
27	72131601-012	Servicio de pintura, de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos)	Metros cuadrados	132,7	#¡VALOR!
28	72131601-012	Servicio de pintura, de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	#¡VALOR!
29	72131601-012	Servicio de pintura, de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7,3	#¡VALOR!
30	72131601-012	Servicio de pintura, de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	60,3	#¡VALOR!
31	72131601-012	Servicio de pintura, de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	#¡VALOR!
32	72102602-004	Colocacion de vidrios de 4 mm	Metros cuadrados	17,64	#¡VALOR!
33	72101510-005	Construccion de desague pluvial, canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	#¡VALOR!
34	72101510-007	Construccion de desague cloacal, registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	#¡VALOR!
35	72131601-001	instalaciones electricas, de tablero TS 11 de 10 AG	Unidad	6	#¡VALOR!
36	72131601-001	instalaciones electricas, de tablero de comando TC	Unidad	8	#¡VALOR!
37	72131601-001	instalacion electrica, de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	#¡VALOR!
38	72131601-001	instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	12	#¡VALOR!
39	72131601-001	instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos de toma	Unidad	6	#¡VALOR!
40	72131601-001	instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	#¡VALOR!
41	72131601-001	instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	#¡VALOR!
42	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	6	#¡VALOR!
43	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	2	#¡VALOR!
44	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	#¡VALOR!
45	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, tablero TC de 6 AG	Unidad	1	#¡VALOR!
46	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	#¡VALOR!
47	72102602-011	Colocacion de pizarron	Unidad	1	#¡VALOR!
48	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
49	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL , vallado de proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
50	72131601-002	Preparacion de obra, obrador	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
51	82101502-004	Cartel metalico indicador medida 1,00x2,00 m chapas Nº 24 bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!

Precio Total

Se ha modificado en sicp la planilla de precio

Fernando Acosta

Que como sigue el plano que se adjunta a esta addenda

Queda como sigue el dictamen de precio que se adjunta a esta adenda