Municipalidad de Salto Del Guairá

CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BADEN Y CANALETAS**	
Ubicación: VETERANOS DEL 47 FRENTE AL SUPER SALTOS	
M2:	**2800,0 m2 empedrado**
M3:	**62,0 m3 de Canaleta**
M3:	**29,0 ml de Baden**
CODIGO DE CATALOGO 72131701-002	

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*		
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2,1	*Excavacion para caja esp. 30 cm*	*m2*	*2.800,00*		
2,2	*Colchón de arena . e= 0,17 cm.*	*m²*	*2.800,00*		
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
3.1	*Provisión y colocación de cordones de Hº pref.*	*ml*	*700,00*		
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*100,00*		
4	***EMPEDRADO***				
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*2.800,00*		
4,2	*Triturada de 6º*	*m²*	*2.800,00*		
4,3	*Compactacion mecánica*	*m²*	*2.800,00*		
5	***CANALETA***				
5,1	Cuneta de Hº a=0,80 mts.cada lado	*m3*	*62,00*		
5,2	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts	*m3*	*29,00*		
6	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
6,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
TOTAL					**-**