MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
uocencarnacion@gmail.com -- TEL: 071 – 201782 - 204253-203942

Encarnación, 29 de agosto de 2016.-

ADENDA N° 2

POR LA CUAL SE INCORPORAN CRITERIOS DE EVALUACION, SE ACLARAN PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y CANALIZACIONES I.D. N° 314.343.

PUNTO N° 4

DONDE DICE:

Sección III. Alcance de las Obras

1. Descripción de las obras

Las obras a realizarse son construcción de Pavimento Tipo Empedrado para el mejoramiento de caminos en inmediaciones de las Instituciones Educativas localizadas en el Distrito de Encarnación y financiadas con Recursos del **FONACIDE**.

DEBE DECIR:

Sección III. Alcance de las Obras

1. Descripción de las obras

Las obras a realizarse son construcción de Pavimento Tipo Empedrado para el mejoramiento de caminos en inmediaciones de las Instituciones Educativas localizadas en el Distrito de Encarnación y financiadas con Recursos del **FONACIDE la cual abarcara hasta el 31 de diciembre del 2016 para los 3 (tres) lotes.**

PUNTO N°6

DONDE DICE:

2. Especificaciones Técnicas

5 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
DESCRIPCIÓN
Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentada a mano, trabada mediante astillas de piedra y ripio sobre una caja de arena confinada lateralmente por los cordones.

MATERIALES

- Piedra: se utilizará piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los Ángeles deberá ser menor al 40%.
- Tierra colorada, libre de materia orgánica.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN U. O. C.
Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usarán piedras basálticas menudas mezcladas con ripio, en una cantidad aproximada da 1 m3, por cada 75 cm2.

DEBE DECIR:

2. Especificaciones Técnicas

5 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
DESCRIPCIÓN
Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentada a mano, trabada mediante astillas de piedra y ripio sobre una caja de Tierra colorada, libre de materia orgánica. lateralmente por los cordones.

MATERIALES

- Piedra: se utilizará piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los Ángeles deberá ser menor al 40%.
- Tierra colorada, libre de materia orgánica.
- Material de relleno de intersticios: Para rellenar las juntas se usarán piedras basálticas menudas mezcladas con ripio, en una cantidad aproximada da 1 m3, por cada 75 cm2.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Lic. Sebastián Martín O.
Unidad Operativa de Contrataciones
U. O. C.

UOC/SM/LA