1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de la obra**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74		
1.2	Replanteo	m2	93,74		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2.1	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	13,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
3	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3.1	Zapatas pilares de H° A°	m3	1,20		
3.2	Viga de galeria de H° A°	m3	0,42		
3.3	viga cumbrera	m3	1,04		
3.4	encadenado de hormigon inferior	m3	1,68		
3.5	encadenado de hormigon superior	m3	1,89		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
4.1	Nivelacion De 0,30 cm. Armada	m2	16,04		
4.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63		
4.3	Aislacion asfaltica de paredes	m2	46,10		
4.4	Elevacion De 0,15 para revocar	m2	69,46		
4.5	Elevacion De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	84,14		
4.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	42,00		
4.7	Pilar De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ml	10,40		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
5	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de**	**1**	**gl**	

		techo / tinglado			
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5.1	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	m2	120,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.1	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	139,00		
6.2	Revoque De pilares	m2	5,38		
6.3	Revoque De viga cumbrera y galerìa de H° A°	m2	50,29		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
7.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	89,74		
7.2	Piso de baldosa calcarea	m2	89,74		
7.3	Zocalo calcareo	ml	55,90		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
8.1	Abertura Madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1,00		
8.2	Abertura Madera de 0,80 x 2,10 placa	un	2,00		
8.3	Ventanas tipo balancines	m2	12,60		
8.4	Abertura de puerta metalica 0,80 x 2,10	m3	1,68		
8.5	Revoque de alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ml	40,60		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
9.1	Pintura De paredes a la cal	m2	139,00		
9.2	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42		

9.3	Pintura De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares a la cal	m2	50,29		
9.4	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28		
9.5	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84,14		
9.6	Pintura De tejuelones con barniz	m2	120,00		
9.7	Pintura De puerta madera con barniz	m2	5,67		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
10.1	Revestido de azulejos	m2	6,09		
10.2	Vidrios dobles	m2	12,60		
10.3	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	36,60		
10.4	Instalacion Sanitaria Agua Corriente	gl	1,00		
10.5	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal, pozo absorvente	gl	1,00		
10.6	Pileta de cocina con griferia	gl	1,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
11.1	Instalación eléctrica, ver diseño 5	gl	1,00		
11.2	Artefactos eléctricos, ver diseño 5	gl	1,00		
11.3	Limpieza final	m2	93,72		
TOTALES GENERALES					

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.