República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ESCUELA BASICA Nº 5199 SAN MIGUEL POTRERO

Nº	Items	Codigo de Catalogo	RUBROS	u.m	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	1	82101502-004	Cartel de Obra	un	1,00		-
2	2	72101601-001	Desmantelamiento de Techo	global	1,00		-
3	3	72101601-001	Cubierta de teja tipo colonial sobre tejuelita	global	1,00		-
4	4	72151903-001	Columna de ladrillo común 0,40m	global	1,00		-
5	5	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	global	1,00		-
6	6	72131601-009	Piso baldosas calcáreas	global	1,00		-
7	7	72131601-012	Pintura color blanco para muros revocados	global	1,00		-
8	8	72151908-001	Tratamiento de ladrillos vistos	global	1,00		-
9	9	72153002-001	Vidrios de 2mm	m2	4,00		-
10	10	72102503-001	Revestimiento Azulejo	global	1,00		-
11	11	72131601-010	Abertura de Madera	un	3,00		-
12	12	72153605-001	Sanitarios	global	1,00		-
13	13	72101603-002	Canaleta de chapa metálica	ml	232,00		-
14	14	72102201-002	Reparaciones Varias	global	1,00		-
15	15	72131601-012	Pintura para techo de tejas al barniz	m2	720,00		-
			TOTAL				-

DESGLOSE DE PRECIOS

Desglose de precios: Ítems 4

		COLUMNA DE LADRILLO COMUN DE 0,40m	u.m	Cant.	Precio U.	Precio T.
1		ladrillo común	un	1500,00		-
2		cemento tipo albañilería AB45	bolsas	6,00		-
3		arena lavada	m3	1,20		-
4		núcleo de hºaº con hierros de 8mm (1:3:3)	m3	0,50		-
5		mano de obra	m2	23,00		-
Total						-

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Desglose de precios: Ítems 5						
		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	**u.m**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1		piedra bruta	m3	1,00		-
2		cemento tipo 1	kg	78,00		-
3		cal triturada	kg	52,00		-
4		arena lavada	m3	0,30		-
5		mano de obra pbc	m3	1,00		-
6		mano de obra excavación	m3	1,00		-
Total						-

Desglose de precios: Ítems 6						
		PISO DE BALDOSAS CALCAREAS	**u.m**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1		baldosa base gris 20x20	m2	4,20		-
2		cemento tipo 1	kg	16,00		-
3		cal triturada	kg	10,00		-
4		arena lavada	m3	1,00		-
5		pastina base gris	kg	1,00		-
6		mano de obra	m2	4,00		-
Total						-

Desglose de precios: Items 7						
		PINTURA COLOR BLANCO PARA MUROS REVOCADOS	**u.m**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1		cal triturada	kg	226,00		-
2		colorante 100cc cerrite	un	22,50		-
3		fijador inatix	lt	270,00		-
4		lijas	un	112,00		-
5		mano de obra	m2	450,00		-
Total						-

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Desglose de precios: Ítems 8						
		TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTOS	**u.m**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1		ácido muriático	lt	19,00		-
2		silicona	lt	55,00		-
3		mano de obra	m2	280,00		-
Total						-

Desgloce de precios: Items 10						
		REVESTIMIENTO AZULEJO	**u.m**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1		azulejo blanco 15 x 15	m2	18,00		-
2		mezcla adhesiva	kg	63,00		-
3		pastina base blanca	kg	3,60		-
4		mano de obra	m2	18,00		-
Total						-

Desglose de precios: Ítems 12						
		SANITARIOS	**u.m**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1		instalación juego completo de 7 inodoro con cisterna alta , dos mingitorios, remplazo de griferías	global	1,00		-
2		Pozo ciego nuevo de 1,50 x 3,00	global	1,00		-
Total						-

Desglose de precios: Ítems 14						
		REPARACIONES VARIAS	**u.m**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1		Reparaciones del cableado eléctrico con cables de 4mm	global	1,00		-
2		Equipo fluorescente doble	un	42,00		-
3		Ventilador de techo de siete velocidades de primera calidad	un	20,00		-
Total						-

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC