Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: munivilletaobras@gmail.com

MISIÓN: *"Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".*

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

Villeta, 12 de enero 2021

SEÑORES
E Y E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
RUC Nº: 802.253-7
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitarles presupuesto para la obra de ***CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 5,80 x 6,80 CON TECHO DE TEJA EN EL COLEGIO ALEJO JUAN MARTIN ROBADIN MAMET.***

Adjunto a la presente la planilla de cómputo métrico a fin de realizar la cotización correspondiente. El mismo debe ser presentado a más tardar el día viernes, 15 de enero del corriente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE VILLETA

E&E Proyectos y Construcción
De Emilio Elicel Achucarro A.
RUC: 802293 - 7

E & E

PROYECTOS
Y CONSTRUCCIONES
de Emilio Elicel Achucarro Acosta
Itá – Boquerón e/ Cerro Corá
Teléfono: 0981 742 909

ITA, 15 de Enero de 2021

SEÑOR
TEODOSIO GÓMEZ IBAÑEZ
INTENDENTE MUNICIPALIDAD DE VILLETA
PRESENTE

Me dirijo a usted y por su intermedio a quienes corresponda a fin de remitir en adjunto la cotización para la obra de CONSTRUCCION AULA TIPO DE 5,80 x 6,80 CON TECHO DE TEJA EN LA COLEGIO ALEJO JUAN MARTIN ROBADIN MAMET.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

E&E Proyectos y Construcción
De Emilio Elicel Achucarro A.
RUC: 802293-7
Emilio Achucarro Acosta
E&E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS
Recibido
15/01/2021
ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

E & E

PROYECTOS
Y CONSTRUCCIONES
de Emilio Elicel Achucarro Acosta
Itá – Boquerón e/ Cerro Corá
Teléfono: 0981 742 909

AULA TIPO DE 5,80 x 6,80 CON TECHO DE TEJA

LOCAL: COLEGIO ALEJO JUAN MARTIN ROBADIN MAMET

DIRECCÍON: COMPAÑÍA TACURUTY

PADRON: 6990 - 5980 FINCA: 979 - 6007

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obras	und.	1	950.000	950.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	64	5.813	372.032
3	Replanteo	m2	64	10.000	640.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14	430.000	6.020.000
5	Estructura de HºAº - Vigas y dado de HºAº	m3	0,82	1.900.000	1.558.000
6	Encadenados de HºAº	m3	2,17	2.400.000	5.208.000
7	Muro de Nivelacion de 0,45 cm	m2	3,6	250.000	900.000
8	Muro de Nivelacion de 0,30 cm	m2	7,5	215.000	1.612.500
9	Muro de Nivelacion de 0,60 cm	m2	0,6	300.000	180.000
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	120.000	2.796.000
11	Aislacion Asfaltica de paredes	m2	6,4	74.000	473.600
12	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	3,4	96.000	326.400
13	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	180.000	6.210.000
14	Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	190.000	2.565.000
15	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,3	120.000	4.116.000
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	20.000	240.000
17	Pilares de 0,45 * 0,45 visto para corredor	ml	6,6	135.000	891.000
18	Techo de teja y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,5	400.000	36.200.000
19	Viga y Tirantes de HºAº	gl	1	1.953.000	1.953.000
20	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64,3	50.000	3.215.000
21	Revoque de viga cumbre de HºAº	m2	10,3	40.000	412.000
22	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58	50.000	2.900.000
23	Piso de Ceramica Esmaltada	m2	58	100.000	5.800.000
24	Zocalo Esmaltado	ml	34	40.000	1.360.000
25	Puerta madera de 1,20 * 2,10	un.	1	2.000.000	2.000.000
26	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	450.000	3.078.000
27	Alferizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	40.000	200.000
28	Pintura de paredes a la cal	m2	64,3	28.000	1.800.400
29	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	25.000	297.500
30	Pintura de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	25.000	257.500
31	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	40.000	273.600
32	Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	111,3	30.000	3.339.000
33	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	55.000	4.977.500
34	Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	5,5	55.000	302.500
35	Vidrios dobles	m2	6,84	252.000	1.723.680
36	Desague Pluvial de Canaleta y caño de bajada nº26- desarrollo 33cm	ml	30	90.000	2.700.000
37	Instalación eléctica	gl	1	5.000.000	5.000.000
38	Artefactos electiricos	gl	1	3.500.000	3.500.000
39	Pizarrones	un.	1	1.500.000	1.500.000
40	Guarda de Obra	m2	38	57.000	2.166.000
41	Limpieza final	m2	60	8.000	480.000
	TOTAL				120.494.212

ALIDAD DE VILLETA