ADDENDA N° 2
ID N° 227.809

a) **Se realizan modificaciones en la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), C. Preparación de las Ofertas, IAO 19.1; quedando redactado como sigue:**

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	C. Preparación de las Ofertas
IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de *[30 treinta]* días.-

b) **Se realizan modificaciones en la Sección III. Suministros Requeridos, 1. Especificaciones Técnicas, 1.14- Provisión y Colocación de Cartel Gigante en Acceso; quedando redactado como sigue:**

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

1.14- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL GIGANTE EN ACCESO.

En el acceso principal se ubicará convenientemente un cartel gigante aproximadamente de piso a techo con letras de acero inoxidable, en donde se visualizará la Inscripción de "Organismo Nacional de Metrología". El Contratista deberá presentar las opciones de diseño para ser aprobado, antes de su colocación.

El cartel Gigante debe ser del tipo toten de un diámetro aproximado de 50 cm., pudiendo este estar estructurado para soportar el recubrimiento de chapa de metal totalmente tratado con antioxido y pintura epoxica. La altura del mismo debe ser de unos 5 metros. La inscripción debe ser la, Organismo Nacional de Metrología -ONM-.

Cómputo y certificación

Las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, se computaran por m2 de superficie colocada. Se pagará por la cantidad ejecutada en los precios unitarios de contrato, que serán compensación total por los trabajos indicados, incluyendo mano de obra y todo gasto que demande la terminación de las tareas.

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en esta adenda permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones / INTN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN