Realizacion de Trabajos Complementarios en lo que Respecta a la Infraestructura de Servicios Electricos Dentro del Proyecto de Ejecucion Para El Hermoseamiento de la Zona Alta

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**INSTALACION ELECTRICA DE CONTRATO PENDIENTES A PRECIO CONTRATO**				
1.1		Retiro de poste hormigon armado, seccion doble "T" 12 m, 200 Kgf, con cimentacion reforzada tipo RCRI	un	1		
1.2		Retiro de poste hormigon armado, seccion doble "T" 12 m, 300 Kgf, con cimentacion reforzada tipo RCRI	un	2		
1.3		Retiro de poste hormigon armado, seccion doble "T" 9 m, 300 Kgf, con cimentacion reforzada tipo RCRI	un	2		
1.4		Retiro de poste hormigon armado, seccion doble "T" 9 m, 150 Kgf, con cimentacion reforzada tipo RCRI	un	2		
1.5		Retiro de poste hormigon armado, seccion doble "T" 9 m, 500 Kgf, con cimentacion reforzada tipo RCRI	un	4		
1.6		Retiro de poste de acero de 12 metros, seccion exagonal, con cimentacion reforzada tipo RCRI	un	2		
1.7		Retiro de estructuras tipo MTH 1	un	4		
1.8		Retiro de estructuras tipo MTH 5	un	1		
1.9		Retiro de estructuras tipo LPH 1	un	5		
1.10		Retiros de acometidas electricas aereas, accesorios para las mismas y elementos de conexión	m	15		
1.11		Retiros de alumbrados publicos existentes tipo APHS 2, APHHS 2 y APAS 2 (Brazo largo o corto)	un	12		
1.12		Retiros de conductores cruza calles preensanblados para alimentacion de P.D. exclusivo	m	45		
2		**BAJA TENSION Y MEDIA TENSION A NUEVOS PRECIOS RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO**				
2.1		Farola doble para iluminacion de esquinas	un	12		
2.2		Provision y montaje de poste de Ho Ao 12m, 500 Kgf, CRI	un	3		
2.3		Provision y Montaje de Estructura TIE50	un	3		
2.4		Conector a perforacion del aislante para redes subterraneas de baja tension	un	140		
2.5		Provision y montaje de poste de Ho Ao 9m, 200 Kgf, CRI	un	8		
2.6		Provision y Montaje de Estructura TIE50	un	1		
2.7		Provision y Montaje de Estructura EME50	un	1		
3		**P.D. Obras Civiles**				
3.1		Puertas y ventana metalica y pintura	GL	1		
3.2		Escalera marinera metalica	GL	1		
3.3		Puerta trampa metalica	GL	1		
3.4		Tapa de canaleta, lapacho cepillado de 20 x 50 cm x 1"	GL	1		
3.5		Pozo colector de la bomba (sumidero)	GL	1		

72102201-015

3.6		Tramo de canaleta bajo piso de seccion 30 x 20 cm	GL	1		
3.7		Canaleta ancho 40 cm, profundidad 40 cm, pend 2 %	GL	1		
3.8		Paredes y techo con adecuada terminacion y proteccion contra humedad. Aislacion	GL	1		
3.9		Limpieza General	GL	1		
3.10		Mano de Obra	GL	1		
3.11		Fletes y transportes	GL	1		
4		**P.D. Obras Electromecanicas**				
4.1		Seccionador modular tripolar fusible incorporado (celda) 23KV	un	3		
4.2		Seccionador modular tripolar bajo carga (celda) 23 KV	un	1		
4.3		Seccionador tripolar fusible incorporado 630 A. B.T.	un	1		
4.4		Cartucho fusible 23 KV	un	9		
4.5		Terminal de media tension 23 KV para interior	un	15		
4.6		Tablero de baja tension para 6 salidas	un	50		
4.7		Cable de cobre aislado para B.T. 3x1x500+1x240 mm2	m	12		
4.8		Hierro perfil "U" 65 mm	m	3		
4.9		Hierro angulo 3/16"x2"x2	m	18		
4.10		Mampara de proteccion	m	6		
4.11		Cable de AL aislado 23 KV 3x1x50 mm2	un	18		
4.12		Artef. De iluminacion tipo tortuga con lampara de 150 W	un	1		
4.13		Boca de toma corriente e iluminacion	un	2		
4.14		Bomba sumergible con mando y proteccion automatica, motor en baño de aceite de 1 KW monofasico	un	1		
4.15		Mano de Obra	GL	1		
4.16		Fletes y transportes	GL	1		