ADENDA Nº 2

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 001/2019 –
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS."PLURIANUAL 2019, 2020 y 2021.
ID Nº 355.510

- ✓ Se modifica en el SICP las fechas de consulta tope, presentación de ofertas y apertura de ofertas.

- ✓ Se modifica en el SICP, en la sección ÍTEMS SOLICITADOS, el ítem Nº 1 **Servicio de mantenimiento de edificios,** solamente las unidades de medida de los puntos *1.13 Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético, 1.19 Pintura de cañerías de hierro al sintético* y *1.20 Pintura de cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio al sintético.*

- ✓ En la Sección III, SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*, ítem Nº 1 **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO** del Pliego de Bases y Condiciones, se modifica sólo el **PUNTO 3** quedando como sigue:

3. COLOCACIÓN DE ZÓCALOS, PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO.

En los lugares donde los zócalos fueron dañados o eliminados, se completará con zócalos del mismo material que el piso.

Zócalo calcáreo

Serán colocados con mezcla 1:1/2:5 (cemento – cal – arena lavada). Una vez colocados deberán presentar el borde superior perfectamente nivelados.

Zócalo granítico

Los zócalos serán de granito de dimensiones conforme al local a ser intervenido. En el caso de los zócalos deberán trasladarse a la obra con el pulido terminado, listos para ser colocados.

Una vez colocados deberán presentar el borde superior perfectamente nivelados.

Zócalo vinílico.

Serán del mismo tipo del piso con el cual cuenta el ambiente intervenido.

La colocación será con pegamento acrílico de doble contacto, elastomérico debiendo respetarse las recomendaciones del fabricante, realizándose uniformemente a fin de evitar fallas en el pegado, como ser ampollas o burbujas que pueden ocasionar el desprendimiento del material. Una vez colocados deberán presentar el borde superior perfectamente nivelados.

Zócalo cerámico

Serán colocados con mezcla 1:1/2:5 (cemento – cal – arena lavada). Una vez colocados deberán presentar el borde superior perfectamente nivelados.

Puerta de vidrio templado

Cambio y colocación de puerta de vidrio templado (blindex) por rotura y/o fisura.

Ventana de vidrio templado

Cambio y colocación de ventana de vidrio templado (blindex) por rotura y/o fisura.

Observación: la provisión de los zócalos, puertas de vidrio templado y ventanas de vidrio templado correrán por cuenta del proveedor adjudicado.

- ✓ Se modifica en el SICP, en la sección ÍTEMS SOLICITADOS, el ítem Nº 1 **Servicio de mantenimiento de edificios,** solamente la **Descripción** de los puntos *1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 y 1.26.*

Abog. Ariel R. Valdéz Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad Operativa de Contrataciones
PRCOM