GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ACLARACION N° 1 DE LAS CONSULTAS CON REFERENCIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2016 "CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

CONSULTA Nº 1

En el LOTE 10 "REPARACIONES EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA", ITEM 1 REFACCION COMPLETA DE PABELLON DE AULAS - BLOQUE ANTIGUO EN LA ESCUELA BASICA N° 135 JUAN ANTONIO CACERES, sub ítem 1.6.1 *"c- Cambio de tejuelones y de tejas, recuperación de maderamen, cepillados, incluidos tirantes, vigas, cabriadas, reposición completa de listones de boca de 2 x 1., incluye la revisión y refacción d de la canaleta lima hoya(cambio de chapa)"*

¿Se realiza el cambio total de las tejas y tejuelones del aula, recuperando solo el maderamen o también se debe de realizar la recuperación de tejas y tejuelones que actualmente existentes?".

RESPUESTA: Se aclara que se realiza **el cambio total de las tejas y tejuelones del aula** recuperando solamente el maderamen. No se realiza la recuperación de tejas y tejuelones actualmente existentes.

CONSULTA Nº 2

"En el LOTE 10 "REPARACIONES EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA", ITEM 1 REFACCION COMPLETA DE PABELLON DE AULAS - BLOQUE ANTIGUO EN LA ESCUELA BASICA N° 135 JUAN ANTONIO CACERES, sub ítem 1.6.1 *"c- Cambio de tejuelones y de tejas, recuperación de maderamen, cepillados, incluidos tirantes, vigas, cabriadas, reposición completa de listones de boca de 2 x 1., incluye la revisión y refacción d de la canaleta lima hoya(cambio de chapa)"*
La cantidad solicitada para dicho cambio de tejas y tejuelones es de 1.368 m2, al multiplicar por un precio "x" sobrepasa el monto de referencia que figura en el portal.
¿El monto que figura en el portal como referencia corresponde al lote o no? ya que si ese es el precio final, la obra no tendrá la calidad solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.".

RESPUESTA: Se aclara al respecto que existió un error involuntario informático de tipeo en el costo unitario del sub ítem precedentemente individualizado, cuyo costo corresponde a Gs. 145.000. Haciendo una aclaración que el desmonte del maderamen ya se encuentra incluido en el Ítem de Desmonte y demoliciones por lo que se procede a modificar el costo unitario del sub ítem en el SICP.

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES