MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES

PLANILLA COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UNID	CANT
1	72131601-001	Provision e instalación de tablero gral - caja metalica para tablero,TM de corte gral 3 x 300 A regulable ,TM de corte de tableros seccionales 3 x 100 A,2 x 3 x 50 A, 2 x 3 x 32 A, 3 x 25 A, barra de cobre, aisladores, identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos	Un	1,00
2	72131601-001	Reacondicionamiento y redimensionamiento de tablero principal con provision e instalacion de caja metalica para 60 llaves,TM de corte 3 x 100 A, disyuntores diferenciales , barra de cobre, aisladores, identificación de elementos, desmontaje y re colocación de llaves TM del tablero existente,cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos	Un	1,00
3	72131601-001	Reacondicionamiento y redimensionamiento de TS2-cocina con provision e instalacion de TM de corte gral 3 x 50 A , disyuntor diferencial , identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos	Un	1,00
4	72131601-001	Intalación de circuito TG- TS2-cocina con conductor NYY subterraneo 4 x 16 mm2	ml	55,00
5	72131601-001	Redimensionamiento de TS3-niños con provision e instalacion de TM de corte gral 3 x 50 A , disyuntor diferencial , identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos.	Un	1,00
6	72131601-001	Intalación de circuito TG- TS3-niños con conductor NYY subterraneo 4 x 16 mm2	ml	50,00
7	72131601-001	Provision e instalacion de disyuntor diferencial para TS4- laboratorio, identificación de elementos, esquema unifilar de identificación de circuitos.	Un	1,00
8	72131601-001	Intalación de circuito TG- TS4-laboratorio con conductor NYY 4 x 16 mm2	ml	45,00
9	72131601-001	Redimensionamiento de TS5-administracion PA con provision e instalacion de TM de corte gral 3 x 25 A , disyuntor diferencial , identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos.	Un	1,00
10	72131601-001	Provision e instalacion de disyuntor diferencial para TS6-area nueva, identificación de elementos, esquema unifilar de identificación de circuitos.	Un	1,00
11	72131601-001	instalacion de circuitos independientes para AA q incluya llave TM 1 x 25A, cable 4 mm y jabalina	Un	6,00
12	72131601-001	instalacion de circuitos independientes para ducha electrica o calefon que incluya llave TM 1 x 25A, cable 4 mm y jabalina	Un	6,00
13	72131601-001	Instalacion de circuitos independientes para toma corriente y luz de circuitos con cargas superiores a 2200 W q incluya llave Tm de 10A, cable 2 mm	Un	6,00
14	72131601-001	instalacion de circuito independiente para consultorio odontologico que incluya llave TM 1 x 25 A, cable 4 mm y jabalina	Un	1,00
15	72131601-001	Reparación y adecuación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas. artefactos y cableado de circuitos	Gl.	1,00
16	72131601-001	Registro electrico	Un	2,00
TOTAL				

Emilce Gimena Pereira Leiva, Jefa
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.

Abog. Natasha Báez Lapiuk, Jefa
Sección Estandarización - Dpto. Programación de Compras
D.O.C. - M.S.P. y B.S.