ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1-TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA, INCLUYE REPARACION DE CAÑOS, MOVIMIENTO DE SUELO: Se deberá marcar de acuerdo a los trabajos a realizarse, nivelar y marcar los niveles respetando las cotas topográficas correspondientes.

2-PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACION RELLENO, COMPACTACION: Se deberá realizar la excavación respetando la profundidad según análisis topográfico, de tal manera de la pendiente adecuada a 1.5 %.

3- COLECTOR DE HO AO C/ REJILLA, P/ TRANSITO PESADO, INCLUYE REPOSICION DE ASFALTO: Se deberá realizar una excavación cortando la via de extremo a extremo, donde se realizará una caja de Ho Ao, cerrada los 4 lados, esto armado con hiero de 8mm formando una malla con espacios de 0.25 entre ellas, una vez concluida se tapará con una rejilla metálica propia para tránsito pesado.

4- **SUMIDERO DE HO AO C/ TAPA REJILLA, C/ DISIPADOR DE ENERGIA DE HO AO**: Se construirá de hormigón armado con varillas de 8 mm cada 30 cm, con espesor de 0.10m, sobre el cual ira rejilla de hierro.

5-**LIMPIEZA FINAL**: Se debe retirar todos los residuos de la obra y realizar la limpieza total del lugar intervenido.