Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapére ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA Nº 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2018
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

Asunción, 25 de junio de 2018

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2018 SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR EXPO MARIANO ROQUE ALONSO,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. **4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:**

MODIFICACION Nº 1

SE ELIMINAN LOS ITEMS 78, 89 y 90 Y SE CORRIGE LA NUMERACION DEL LISTADO DE ITEMS SOLICITADOS DENTRO DEL PUNTO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SECCION III – SUMINISTROS REQUERIDOS Y DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP) QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
1	Desmontaje de carteles	Desmontaje de carteles, pórtico en acceso, cenefa de placa cementicia, cielorraso en pvc y limpieza total	1	global	evento
2	Retiro de escombros	Retiro de escombros de las demoliciones propias de la obra como las de excavaciones de los cimientos en el rubro cartelería	10	Unidad	evento
3	Provisión y colocación de alfombra	Provisión y colocación de alfombra de goma color verde con carpeta de regularización en salón, baño y kitchenette	165	m2	evento
4	Demolición de muro de ladrillo	Demolición de muro de ladrillo común en fachada lateral	25	m2	evento
5	Demolición de muro de ladrillo	Demolición de muro de ladrillo en el interior divisoria entre kitchenette/salón	9,65	m2	evento
6	Muro de ladrillo	Muro de ladrillo de 0.12m de altura para base de vidrio en sectores faltantes con revoque	1	global	evento
7	Arreglo de piso frontal con carpeta de regularización	Arreglo de piso frontal con carpeta de regularización	55	m2	evento
8	Arreglo de pared exterior de baño, revoque	Arreglo de pared exterior de baño, revoque	11,5	m2	evento
9	Arreglo de pared exterior de baño, revoque	Arreglo de pared exterior de baño, revoque	1	unidad	evento
10	Reacondicionamiento integral de áreas de baño y kitchenette	Reacondicionamiento integral de áreas de baño y kitchenette (cambio tapa inodoro, cerraduras marca yale 2 unidades en puertas existentes)	1	global	evento
11	Techo: cambio de chapas idem a existente	Techo: cambio de chapas idem a existente	130	m2	evento
12	Cambio de canaleta idem a existente	Cambio de canaleta idem a existente	25	ml	evento
13	Babeta chapa galvanizada nro. 24	Babeta chapa galvanizada nro. 24	15,6	m2	evento
14	Bajada de chapa galvanizada nro. 26	Bajada de chapa galvanizada nro. 26	10	m2	evento
15	Provisión y colocación de baranda metálica	Provisión y colocación de baranda metálica, con caño cilíndrico de 2"	6,22	ml	evento
16	Fundación para pilares cilíndricos de cenefa	Fundación para pilares cilíndricos de cenefa frontal tipo tubulón de 1,20m de diámetro y 1,7m de profundidad	2	unidad	evento
17	Viga de fundación de 40x40 entre tubulones	Viga de fundación de 40x40 entre tubulones	1,05	m3	evento
18	Fundación para pilares cilíndricos	Fundación para pilares cilíndricos de cartelería mapa del paraguay tipo zapata de hormigón de 0,60m de diámetro y	2	unidad	evento

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

ADENDA Nº 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2018

SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

		1,20m de profundidad			
19	Viga de fundación de 20x15 entre zapatas	Viga de fundación de 20x15 entre zapatas	0,08	m3	evento
20	Fundación para pilar cilíndrico	Fundación para pilar cilíndrico de semáforo tipo zapata de hormigón de 0,60m de diámetro y 0,80m de profundidad	1	Unidad	evento
21	Revestido en yeso acartonado de muro de ladrillo entre baño, kitchentte/salón	Revestido en yeso acartonado de muro de ladrillo entre baño, kitchentte/salón	10,1	m2	evento
22	Tabique de yeso acartonado encima de muro existente de ladrillo entre baño, kitchentte/salón	Tabique de yeso acartonado encima de muro existente de ladrillo entre baño, kitchentte/salón	5,05	m2	evento
23	Tabique en yeso acartonado hasta altura de cielorraso en divisoria salón/kitchenette	Tabique en yeso acartonado hasta altura de cielorraso en divisoria salón/kitchenette	8,05	m2	evento
24	Cielorraso en pvc con estructura en salón, baño, kitchentte y voladizo en acceso	Cielorraso en pvc con estructura en salón, baño, kitchentte y voladizo en acceso	155	m2	evento
25	Reposición de vidrio templado	Reposición de vidrio templado 10mm incoloro fijo en fachada frontal en sectores faltantes con estructura de caños y perfilería en aluminio, medidas aproximadas 1,38m x 3,37m, 1,13m x 3,37m, 3,45m x 3,38m y 3,60m x 3,38m	1	global	evento
26	Provisión y montaje de vidrio templado	Provisión y montaje de vidrio templado 10mm fijo en fachada lateral izquierda y banderlora con estructura de caños y perfileria en aluminio, medidas aproximada 4,15m x 3,38m total	1	global	evento
27	Desmontaje, provisión y colocación de vidrio templado	Desmontaje, provisión y colocación de vidrio templado 10mm incoloro para doble puerta batiente existente en nueva ubicación según planos, paños fijos laterales y bandoleras nueva montada con perfilería de aluminio, tubos y herrajes, medidas aproximada 6,33m x 3,38m	1	global	evento
28	Desmonte de vidrios rotos existentes en fachada	Desmonte de vidrios rotos existentes en fachada	19	m2	evento
29	Desmonte y montaje de vidrio templado	Desmonte y montaje de vidrio templado 10mm incoloro y provisión de tubo para rigidizar	18,9	m2	evento
30	Cenefa en placa cementicia	Cenefa en placa cementicia con estrucura de caños en fachada lateral izquierda	12	m2	evento
31	Fabricación y montaje de cartel acrílico transparente	Fabricación y montaje de cartel acrílico transparente, de 20mm de espesor, con capa de 20mm de espesor, con estructura suspendido del techo. Medidas: 1,70mx0,80m.	1	unidad	evento
32	Confección y montaje de siluetas de personas (4 unidades) y garrafas (6 unidades)	Confección y montaje de siluetas de personas (4 unidades) y garrafas (6 unidades) en mdf de 12mm, terminación pintura automotiva, colocación separada de pared, iluminación posterior en leds, medidas aproximada de 0,80m x 2,60m y 0,94m x 0,58m	1	unidad	evento
33	Cartel en placa alto impacto	Cartel en placa alto impacto letras ploteadas con leyenda "ÑANDE GAS" colocada por pared	1	unidad	evento
34	Fabricación y montaje de mapa de Paraguay	Fabricación y montaje de mapa de Paraguay en acm con terminación pintura, estructura en caños de hierro, medidas aproximada 5,10m x 5,30m, parte posterior con chapa pintada, puntos luminosos con led de 10cm de diámetro encendido fijo, colocado por dos columnas de 17cm de diametro	1	unidad	evento
35	Fabricación y montaje de cenefa en acm con terminación pintura colores	Fabricación y montaje de cenefa en acm con terminación pintura colores bandera de Paraguay,y marca Paraguay estructura de caños de hierro, medidas aproximada 32,00 x 1,20m, iluminación front light	1	unidad	evento

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

ADENDA Nº 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2018
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

36	Fabricación y montaje de cartel back light.	Fabricación y montaje de cartel back light en estructura de caños de hierro 30mm x 30mm, forrada con chapa galvanizada, parte posterior con tela vinílica tipo front light, frente en tela vinílica tipo back lihgt, medidas 9,80m x 2,00m, aplicación de logotipo e isotipo en adhesivo traslúcido, iluminación interior con 90 equipos flourescentes con reactancias electrónicas, colocado con 2 soportes de columna en chapa de 1/8", cilíndrica de 38cm de diámetro, 7m de altura con planchetas y bridas en chapa de 8mm, provisión de estructura con bulones a ser macizadas	1	unidad	evento
37	Diseño gráfico - adaptación, impresión y colocación de adhesivo de leyenda.	Diseño gráfico - adaptación, impresión y colocación de adhesivo de leyenda "Estamos en todo el pais" en fachada de vidrio, ver en planos	1	unidad	evento
38	Confección y montaje de semáforo en estructura de caños de hierro	Confección y montaje de semáforo en estructura de caños de hierro de 4" con parte superior curva según diseño, gabinete corpóreo en chapa, 30cm de diámetro, aplicación de puntos led encendido intermitente con terminación pintura, medidas aproximada 3,85m de alto	1	unidad	evento
39	Fabricación y montaje de cartel front light en estructura de caños	Fabricación y montaje de cartel front light en estructura de caños con impresión en tela vinilica medidas aproximada 4.50m x 5.30m, (imágen proveida por la empresa) en fachada lateral izquierda según planos	1	unidad	evento
40	Fabricación y montaje de cartel front ligth, en estructura de caños	Fabricación y montaje de cartel front ligth, en estructura de caños con impresión en tela vinílica , (imágen proveída por la empresa). Medidas aproximadas 4,17m x 3,50m	1	unidad	evento
41	Desmonte de parte eléctrica	Desmonte de parte eléctrica	1	global	evento
42	Montaje de tablero	Montaje de tablero con 8 circuitos de luces, tomas, carteleria, aire acondicionado, reserva exclusiva para eventos (iluminación artistica y sonido)	1	global	evento
43	Boca de luces	Boca de luces	26	unidad	evento
44	Boca de puntos y tomas	Boca de puntos y tomas	30	unidad	evento
45	Alimentación para sistema de iluminación semáforo	Alimentación para sistema de iluminación semáforo	1	unidad	evento
46	Alimentación para iluminación de siluetas	Alimentación para iluminación de siluetas	1	unidad	evento
47	Alimentación para iluminación de cartel acrílico	Alimentación para iluminación de cartel acrílico	1	unidad	evento
48	Alimentación para aire acondicionado	Alimentación para aire acondicionado	2	unidad	evento
49	Alimentación para iluminación de cartel front light	Alimentación para iluminación de cartel front light	1	unidad	evento
50	Alimentación para iluminación de mapa del paraguay	Alimentación para iluminación de mapa del paraguay	1	unidad	evento
51	Alimentación para iluminación de cartelería back light petropar en cenefa	Alimentación para iluminación de cartelería back light petropar en cenefa	1	unidad	evento
52	Alimentación para iluminación de cenefa Bandera del Baraguay	Alimentación para iluminación de cenefa Bandera del Baraguay	1	unidad	evento
53	Alimentación para iluminación de cartel front light en fachada lateral izquierda	Alimentación para iluminación de cartel front light en fachada lateral izquierda	1	unidad	evento
54	Colocación de artefactos en	Colocación de artefactos en cielorraso	26	unidad	evento

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

ADENDA Nº 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2018

SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

	cielorraso				
55	Colocación de artefactos en fachadas	Colocación de artefactos en fachadas	14	unidad	evento
56	Artefacto de iluminación general	Artefacto de iluminación general led cuadrada de embutir 18w 1100lm 6500k color blanco Argo	20	unidad	evento
57	Cinta led strip 60leds/metro exterior	Cinta led strip 60leds/metro exterior ip65 rgb argo con dos fuente led 170-2664v - 12v/200w/16,7a argo y led controlador rgb ct1013 - argo en siluetas de personas y garrafas	1	global	evento
58	Proyector led 20w 2700k	Proyector led 20w 2700k ext corinto argo para cenefa bandera de paraguay	10	Unidad	evento
59	Proyector led 30w 2700k	Proyector led 30w 2700k ext corinto argo para mapa del paraguay y cartel front light de fachada lateral izquierda	4	Unidad	evento
60	Lámpara led	Lámpara led Gu 10 4.5W 2700" k 100-240V y spot dicróico, ojo de pez de 11cm de diámetro-argo	1	Unidad	evento
61	Cabezal led	Cabezal led 30w 2400 LM -cirene argo y riel electrónico 2 circuito 2MT blanco para led- argo	4	Unidad	evento
62	Artefacto led circular fijo	Artefacto led circular fijo 30w 2400 LM 3000k- argo	4	Unidad	evento
63	Materiales eléctricos	Materiales eléctricos en general, cables, ductos, cajas, tomas, puntos, tablero eléctrico, caños, para el montaje de los ítems especificados en el listado y según el plano eléctrico e iluminación.	1	global	evento
64	Reacondicionamiento de baño - lavatorio e inodoro	Reacondicionamiento de baño - lavatorio e inodoro, desmonte de artefactos existentes, limpieza de las cañerías sanitarias hasta el desagüe cloacal de la red de la expo y posterior recolocación de los mismos artefactos.	1	global	evento
65	Reacondicionamiento desague pluvial dos bajadas	Reacondicionamiento desague pluvial dos bajadas, limpieza de cañerias.	1	global	evento
66	Pintura de mamposteria existente y tabique de durlock	Pintura de mampostería existente y tabique de durlock	200	m2	evento
67	Pintura de aberturas	Pintura de aberturas	2	Unidad	evento
68	Pintura de caños metálicos	Pintura de caños metálicos	1	global	evento
69	Pintura de piso exterior	Desmontaje de carteles, pórtico en acceso, cenefa de placa cementicia, cielorraso en pvc y limpieza total	55	m2	evento
70	Promotoras	Chicas Triple A: incluye viático, transporte, peluquería	4	Unidad	evento
71	Personal de limpieza	2 turnos sin insumos	2	Unidad	evento
72	Guardia de seguridad diurno	guardia de seguridad diurno- personal capacitado para el efecto	1	Unidad	evento
73	Guardia de seguridad nocturno	guardia de seguridad nocturno - personal capacitado para el efecto	1	Unidad	evento
74	Sonido, operador, parlantes para música ambiente	Música ambiente todos los días con operador y equipo	1	Unidad	evento
75	Uniformes promotoras	Incluye: 2 Modelos diferentes y calzados (diseño a definir por la convocante)	8	Unidad	evento
76	Máquina de Café	Incluye máquina y consumo	1	Unidad	evento
77	Bebedero de Agua frio/caliente	Alquiler del bebedero frio caliente	1	Unidad	evento
78	Mesas altas	Mesas circulares con tapa cromada tipo bar	6	Unidad	evento
79	Luces sharpi para eventos	luces sharpi para evento	3	Unidad	evento
80	Toldos 3 x 3	toldos 3x3	2	Unidad	evento

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

ADENDA Nº 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2018

SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

81	Toldos 6 x 3	toldos 6x3	2	Unidad	evento
82	Conductora del evento	Figura reconocida en medios de comunicación nacional	1	Unidad	evento
83	Grupo Musical	Grupo de música folklórica paraguaya	1	Unidad	evento
84	Pantalla	Pantalla Led 3x2 mts	1	Unidad	evento
85	Sonido para grupo musical (Sonidista y consola profesional)	1 amplificador, 3 micrófonos, 2 parlantes con pedestales, consola y operador.	1	Unidad	evento
86	Invitación impresa eventos	invitación impresa-diseño a proveer por la convocante: medida 13x18 cm impresión de un lado full color con sobre.	100	Unidad	evento
87	Courrier	Entrega de 100 invitaciones en un periodo de 72 hrs	100	Unidad	evento
88	Vajillería	platitos, cubiertos, vasos copas y servilletas	100	Unidad	evento
89	Mozos y cantineros	3 mozos y 2 cantineros	5	Unidad	evento
90	Sticker	sticker- Stickers impreso en papel adhesivo de alta adherencia medida abierto 10x10, troquelado, plastificado prolam.	1000	Unidad	evento
91	Impresos de dípticos	impresos - Impresión de dípticos, medida abierto 35x20 en papel ilustración mate de 200grs, plastificado prolam mate	1000	Unidad	evento
92	Llavero de goma	Llavero de goma 3D con el ISO logo de petropar a full color medida 5cms de largo proporcional	800	Unidad	evento
93	Globos de colores con la marca, con logo serigrafiado a un color + palito sostenedor + 1 inflador de globos	Globos de colores con la marca, con logo serigrafiado a un color + palito sostenedor + 1 inflador de globos - color de globo y diseño de serigrafiado a definir por la convocante	1500	Unidad	evento
94	Alquiler de 1 equipo de a.a. de 36.000 BTU	Alquiler de 1 equipo de a.a. de 36.000 BTU	1	Unidad	evento
95	Alquiler casillero	Casillero con 12 espacios.	1	Unidad	evento
96	Alquiler de 1 equipo de Frigobar	Alquiler de 1 equipo de Frigobar	1	Unidad	evento
97	Alquiler 2 autitos a batería para niños tipo mercedes benz	Alquiler 2 autitos a batería para niños tipo mercedes benz	1	Unidad	evento
98	Alquiler de 6 puff blancos pequeños e individuales	Alquiler de 6 puff blancos pequeños e individuales	6	Unidad	evento
99	Simuladores VR	Simulador ULTRAWIDE SCREEN 3 PANTALLAS DE 40" COMBINANDAS, VOLANTE LOGITEC Profesional, Juego: DIRT RALLY + Estructura de hierro con terminacion, forrada con chapa 14.+ Ploteado de corte hasta 3 colores, montado sobre el simulador. + Asistencia tecnica. Según imagen de referencia	2	Unidad	evento
100	Rincón de Exhibición de productos	**Sub Ítem 100.1** MESA DE INFO: Mesa de color blanco medida de alto 0,80mts cms y de ancho 0,80mts y de largo 1 mts material melamina con el ISO en polyfan a todo color con luces led por detrás del ISO. Según diseño	1	Unidad	evento
		Sub Ítem 100.2 MOSTRADOR DE MATERIALES IMPRESOS: Material acrílico, medida largo 52,5 con separadores cada 17,5 cms(para 3 diferentes materiales) alto 20cms	1	Unidad	Evento
		Sub Item 100.3 BACKPODIUM FONDO: Backpodium impreso a full color medida 3mts de largo por 5 mts de alto según diseño.Incluye: televisor de 55 pulgadas con estructurapara encastre del televisor por el backpodium, Logos en relieve en material Polyfan con luces led intermitentes de acuerdo a los colores de los combustibles de Petropar. Según diseño	1	Unidad	Evento
		Sub Item 100.4 PROBETA: Caja backlight medida: 2mts de alto y de ancho proporcional a la proveta,material vidrio de	1	Unidad	Evento

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

ADENDA Nº 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2018
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

		2mts de alto proporcional de ancho de probeta medida standart, con base y sujetadores de hierro revistido para probeta , la probeta debe contener separadores de vidrio reforzado para diferenciar los liquidos correspondientes a los colores de combustibles de Petropar (agua con colorante). ISO logo de Petropar en material polyfan proporcional a la caja con luces led. Según diseño			

Aclaración con respecto al ítem 100: El monto cotizado en el Ítem 100 deberá ser el resultado de la sumatoria de los montos cotizados en los Sub Ítems 100.1, 100.2, 100.3 y 100.4.

Observación: LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Félix Chávez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones