Dirección: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contacto@municipalidaddeitaugua.gov.py

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

Los trabajos a encararse serán de como siguen:
Se procederá a la construcción del invernadero de 6 mtrs de ancho x 4 mts de largo, total de 24 m2, con la colocación de columnas de caño negro de 2" x 2.0 mm, a una distancias de 2mts de separación entre cada una enterrados a 50 cm de profundidad y reforzadas con hormigón ciclópeo, la lateral tendrá una altura de columnas de 2.5 mts libre sobre superficie. Además deberá realizarse la construcción de mampostería de 35 cm de altura con ladrillo hueco asentarán con mezcla 1:2:8 respetando el perfecto sistema constructivo.
Los arcos sin abertura cenital serán fabricados con caño negro de 1 3/4 ", la altura de cumbrera será de 4.5 mts., los refuerzos entre arcos de 50 mm y los laterales tijeras serán de caño de 1 3/4".
Se procederá a la colocación de tensores externos fijados a las columnas con cabo de 3/16", con sus respectivos soportes para tensores de varilla conformada de 10 mm.
Se colocarán perfiles para soporte de plásticos: perfil chapa galvanizada Nº 20 con alambre zigzag acerado para armaje y seguridad del plástico. Se proveerá de los accesorios necesarios como manijas para enrollar cortinas laterales, mangueras de conducción y accesorios, cinta amarra malla, desinfectantes y vaso de plástico.
Como cerramiento se utilizará la carpa para invernaderos, o film, plástico con tratamiento UV con alta difusión de luz de 150 micras para techo, y de 100 micras para laterales.
Se procederá a pintura base anti oxido color blanco. Y la intalación hidráulica estará provista de cañerias de 100 mm y 50 mm con los accesorios correspondientes, tambor plástico de 200 lts, caño de 1/2, válvulas de retención de 1". Además de proveer al invernadero de medidor de conductividad eléctrica y temperatura, con un motor centrifuga de 1/2.
Terminado los trabajos se deberá proceder a la limpieza final del predio para la entrega de la Obra.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Floria L. Piris
Reg. Prof. Nº 253
Directora de Obras