PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE Nº 1
1.1.

OBRA: "REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS COLEGIO NACIONAL CAPITAN PABLO GONZALEZ MAYA - INICIAL						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
CODIGO DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102802	A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	1	Demolición de revoques para colocación de llaves	M2	40,00		
	2	Desmonte de techo existente en pabellón 2, reutilización de material	M2	141,00		
	B.	**TECHO**				
	1	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y estructura de madera, incluye tejas y tejuelones rotos y tirantes faltantes en pabellon 2	M2	1,20		
	2	Viga de hormigón armado, como viga central en Pabellón 2	M3	1,96		
	3	Arreglo de goteras en pabellon 1	GL.	1,00		
	C.	**MAMPOSTERÍA**				
	1	Colocación de llaves Z en paredes, de ambos lados, con varilla de diám 8mm. Colocadas intercaladas cada 30cm.	GL.	1,00		
	2	Macizada de techo, incluye revoque tipo mocheta	ML	41,00		
	3	Revoque, en lugares con llave	M2	80,00		
	D.	**PINTURA**				
	1	Pintura de techo con barniz, interior de aula	M2	141,00		
	2	Pintura general de paredes sobre revoque y ladrillo visto	M2	392,00		
	3	Pintura de aberturas, puertas y ventanas	GL.	1,00		
	E.	**SANITARIOS**				
	1	Arreglo de cañerías con pérdida de agua, inodoros y lavatorios	UN.	10,00		
	F.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	M2	228,50		
TOTAL						

1.2.

OBRA: "REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS COLEGIO NACIONAL CAPITAN PABLO GONZALEZ MAYA - MEDIA						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
CODIGO DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102802	A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	1	Demolición de revoques para colocación de llaves	M2	50,00		
	B.	**MAMPOSTERÍA**				
	1	Colocación de llaves Z en paredes, de ambos lados, con varilla de diám 8mm. Colocadas intercaladas cada 30cm. Trabajo en 15 lugares	GL.	1,00		
	2	Revoque, en lugares con llave, previa colocación de malla metálica (metal desplegable)	M2	100,00		
	C.	**PINTURA**				
	1	Pintura general de paredes retoques en los lugares con llave	M2	100,00		
	D.	**BEBEDERO**				
	1	Arreglo de cañerías con pérdida de agua en bebedero	UN.	5,00		
	2	Cambio de azulejos de bebedero, incluye desmonte de azulejos existentes	M2	5,30		
	E.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	Gl.	1,00		
TOTAL						

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN

Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay

Telefax: 0522-230011- 230 154 - e-mail: muni_repa@hotmail.com

LOTE Nº 2

OBRA: "REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS ESC. BÁSICA Nº 4.158 SAGRADA FAMILIA						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
CODIGO DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72102802	A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	1	Desmonte de techo para reutilización	M2	78,00		
	2	Desmonte de aberturas para reutilización	UN.	5,00		
	3	Demolición de paredes	M2	96,84		
	B.	**ESTRUCTURA**				
	1	Encadenado inferior 0,20x0,40m sobre cimiento de PBC existente	M3	1,65		
	2	Zapata de hormigón armado de 0,80x0.80x0.25 para dos pilares	M3	1,28		
	3	Pilares de hormigón armado (0,20x0,20m), unión con aula contigua y soporte para encadenado superior	M3	1,28		
	4	Encadenado superior de hormigón armado (0,15x0,30), altura a aciento de tirante	M3	1,20		
	C.	**MAMPOSTERÍA-REVOQUE**				
	1	Aislación horizontal de mampostería, revoque hidrófugo y pintura asfáltica colocada en U	ML	20,30		
	2	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, caras vista	M2	56,84		
	3	Mampostería de elevación de ladrillos comunes ambas caras revocadas	UN.	40,00		
	4	Revoque de mamposterías y encadenado superior	M2	84,00		
	5	Refacción de pizarra, incluye nueva pintura	Gl.	1,00		
	D.	**TECHO**				
	1	Colocación de techo, con materiales existente, tirantes, tejuelones, tejas, incluye cambio de tejas y tejuelones rotos, como tambien la colocación de nueva membrana tipo ruberoid	M2	78,00		
	E.	**CONTRAPISO-PISO**				
	1	Arreglo de contrapiso y carpeta	M2	43,00		
	2	Piso calcáreo	M2	43,00		
	3	Zócalo calcáreo	ML	32,00		
	F.	**PINTURA**				
	1	Pintura de techo con barniz, interior de aula	M2	78,00		
	2	Pintura general de paredes sobre revoque	M2	84,00		
	3	Pintura general de paredes de ladrillo visto	M2	113,68		
	4	Pintura de aberturas, puertas y ventanas	GL.	1,00		
	G.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	M2	44,00		
TOTAL						