Municipalidad de Atyrá

OBRA: VEREDA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ATYRA-Código Catalogo: 72101703-002

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LUGAR: AVDA. ATYRA, SAN FRANCISCO, BERNARDINO CABALLERO – (ZONA URBANA DE ATYRA)

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales y los métodos constructivos empleados deben cumplir estrictamente lo previsto en el documento contractual y supervisado por la fiscalización. Los materiales de mala calidad o defectuosos que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas de la construcción serán rechazadas.
El contratista esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra.-

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

A- TRABAJOS PRELIMINARES: Se refieren a los trabajos de medición y replanteo de la obra y compactación de terreno en vereda existente.

B- CONTRA PISO DE CASCOTE

El espesor del contrapiso no será menor a 10cm. No se permitirá la colocación de cascote separado de la mezcla, la superficie del contrapiso deberá estar alisada y nivelada de tal manera que el cargamento de canto rodado con carpeta in situ pueda tener un acabado perfecto. El contrapiso Tendrá como borde de terminación cordón de ladrillo.

C- PISO DE CANTO RODADO CARGADO INSITU

El espesor será de 3 cm con juntas secas cada 1,50 cmts de longitud, el cargamento será insitu con piedras tipo canto rodado bicolor sobre carpeta lo cual requiere durante su proceso de terminación la utilización de óxidos y ácidos para su limpieza final .Para su mejor acabado se utilizara un producto impermeabilizante para un acabado perfecto.

D- NIVELACION DE SUELO Y EMPASTADO

El trabajo consiste en nivelar el suelo en forma de talud natural con empastado. Se utilizaran pasto en pan.-

CONDICIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

AGUA: Se utilizara lo mas pura posible sin presencia de arcilla y sales.
CEMENTO: se utilizara cemento nacional tipo pz o compuesta que cumpla con las Normas del INSTITUTO DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION el polvo debe ser de color uniforme y acondicionados en bolsas de papel cerrados de fabrica.

ARENA: Se utilizara arena lavada de rió sin presencia de sales ni arcillas composición granologica será de 0,2 0 1,5mm.

FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

El importe de los reajustes mensuales se calculara de acuerdo a la siguiente expresión:

$$Rm = Pmo\left[\sum_{k=1}^{n} Ak\left(\frac{Ikm}{IkO}\right) - 1\right]$$

Donde:

Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m"

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios básicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO Precio de origen representativo del insumo K correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

Ikm Precio del insumo K en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)