Perforacion de Pozo Artesiano Km 8

Ïtem	ITEM	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	1	70171707-001	Transp. Y montaje de equipos de perforacion Roto-p	gl	1		
2	2	70171707-001	Perforacion de suelo en diametro de 8"	ml	30		
3	3	70171707-001	Perforacion en roca en diametro de 7,5"	ml	99		
4	4	70171707-001	Perforacion en roca en diametro de 7,5"	ml	100/150		
5	5	70171707-001	Provision y colocacion de tubo de PVC en diametro 128 mm	ml	30		
6	6	70171707-001	Soporte de electrobomba	gl	1		
7	7	70171707-001	Base de proteccion y sello sanitario	ml	10		
8	8	70171707-001	Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y analisis fisico-quimico y bacteriologico del agua del pozo	gl	1		
9	9	70171707-001	Terminacion y registro de mamposteria de 90x90cm de medidas internas en la boca del pozo con tapa	gl	1		
	10	70171707-001	Electro bomba de 3 hp. Monof. 90/120 Altura 4,5 M3. lts./h., tablero de proteccion y arranque, caño de pesado de 10 Kls., accesorios p/montaje	gl	300		
	11	70171707-001	Caño de 1" 1/2 pesado en 10 Kls, pozo a tanque	ml	300		
	12	70171707-001	Provision y montaje de linea en baja tension con cable preensamblado de 2x16mm., postes de H°A°				
			TOTAL				**0**