MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Mi bandera es el Ñandutí
Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Gobierno Municipal 2021-2025
Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

Itauguá, 12 de mayo de 2.022.

Señores
ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
Presente

Ref.: SOLICITAR PRESUPUESTO PARA EL LLAMADO A "Construcción de Empedrado Zona 10"

*El Departamento de Obras de la Municipalidad de Itauguá, se dirige a Ustedes a los efectos de solicitar un **PRESUPUESTO ESTIMADO** para el llamado de referencia*

*El pedido se realiza a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la **RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.***

Adjunto a esta nota se remite la planilla de cómputos métricos requeridos a fin de realizar una correcta elaboración y estimación de precios.

Sin otro motivo en particular, me despido agradeciendo la atención con la expresión de alta estima y consideración.

Atentamente.

Arq. Mary Jazmín Olmedo
Directora
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos.
Municipalidad de Itauguá

Recibido por: Román Ibars
Fecha: 12-05-22 Hora:
Firma:
ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Mi bandera es el Ñanduti
Abg. Horacio Daniel Fernández Morinigo
Gobierno Municipal 2021-2025
Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

Itauguá, 12 de mayo de 2.022.

Señores
ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS
Presente

Ref.: SOLICITAR PRESUPUESTO PARA EL LLAMADO A "Construcción de Empedrado Zona 10"

El Departamento de Obras de la Municipalidad de Itauguá, se dirige a Ustedes a los efectos de solicitar un PRESUPUESTO ESTIMADO para el llamado de referencia

El pedido se realiza a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Adjunto a esta nota se remite la planilla de cómputos métricos requeridos a fin de realizar una correcta elaboración y estimación de precios.

Sin otro motivo en particular, me despido agradeciendo la atención con la expresión de alta estima y consideración.

Atentamente.

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Arq. María Jazmín Olmedo
Directora
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos.
Municipalidad de Itauguá

Recibido por: Ignacio Muzzi
Fecha: 12/05/22 Hora: 10:02
Firma:
Ignacio J. Edwards
SELLO
ING CIVIL
REP - LEGAL

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Mi bandera es el Ñandutí
Abog. Horacio Daniel Fernández Morinigo
Gobierno Municipal 2021-2025
Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595 294 220-252 | +595 294 220-358

Obra: Construcción de Empedrado, Zona 10
Responsable: Municipalidad de Itauguá

PLANILLA DE PRESUPUESTO Y COMPUTO METRICO

		TOTAL GENERAL M2:			2800
Comisión Vecinal Vecinos Unidos, Barrio San Juan		**Total m2:**	700		
	Detalles	Longitud (mts)	100	Ancho (mts)	7
Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.179	317.900
2	Nivelación y compactación	ml	100	5.411	541.100
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	38.904	7.780.800
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	9.792	1.958.400
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	27.922	3.909.080
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	36.197	25.337.900
7	Compactación de empedrado	m2	700	3.358	2.350.600
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	4.858	3.400.600
9	Cartel de Obra	gl	1	773.325	773.325
10	Limpieza final	ml	100	2.963	296.300
				SUB TOTAL:	**G 46.666.005**
Comisión Vecinal Ntra Sra. de Monserrat, Mbokajaty Sur		**Total m2:**	1050		
	Detalles	Longitud (mts)	150	Ancho (mts)	7
Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	150	3.179	476.850
2	Nivelación y compactación	ml	150	5.411	811.650
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	300	38.904	11.671.200
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	300	9.792	2.937.600
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	210	27.922	5.863.620
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.050	36.197	38.006.850
7	Compactación de empedrado	m2	1.050	3.358	3.525.900
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.050	4.858	5.100.900
9	Cartel de Obra	gl	1	773.325	773.325
10	Limpieza final	ml	150	2.963	444.450
				SUB TOTAL:	**G 69.612.345**
Comisión Vecinal San Juan Km 28 Mbokajaty Sur		**Total m2:**	1050		
	Detalles	Longitud (mts)	150	Ancho (mts)	7
Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	150	3.179	476.850
2	Nivelación y compactación	ml	150	5.411	811.650
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	300	38.904	11.671.200
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	300	9.792	2.937.600
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	210	27.922	5.863.620
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.050	36.197	38.006.850
7	Compactación de empedrado	m2	1.050	3.358	3.525.900
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.050	4.858	5.100.900
9	Cartel de Obra	gl	1	773.325	773.325
10	Limpieza final	ml	150	2.963	444.450
				SUB TOTAL:	**G 69.612.345**

TOTAL GENERAL G 185.890.695

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ... MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Mario Jazmín Olmedo
Reg. P.O.D.C. Nº 3715 - Director de Obra

Planta: Capiatá KM 21 **CONSTRUCCIONES CIVILES**
Ruta 2 Mcal Estigarribia c/ Rojas Cañada.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS
Telf.: 021-3269946 / 0981-470658 0983-707682

Obra: Construcción de Empedrado, Zona 10
Responsable: Municipalidad de Itauguá

PLANILLA DE PRESUPUESTO Y COMPUTO METRICO

TOTAL GENERAL M2: 2800

Comisión Vecinal Vecinos Unidos, Barrio San Juan — **Total m2: 700**

Detalles — Longitud (mts) 100 — Ancho (mts) 7

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.450	345.000
2	Nivelación y compactación	ml	100	5.750	575.000
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.20m x 0.10m)	ml	200	27.600	5.520.000
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.925	2.185.000
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	28.000	3.920.000
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	39.000	27.300.000
7	Compactación de empedrado	m2	700	3.220	2.254.000
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	5.175	3.622.500
9	Cartel de Obra	gl	1	700.000	700.000
10	Limpieza final	ml	100	3.220	322.000
				SUB TOTAL:	**₲ 46.743.500**

Comisión Vecinal Ntra Sra. de Monserrat, Mbokajaty Sur — **Total m2: 1050**

Detalles — Longitud (mts) 150 — Ancho (mts) 7

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	150	3.450	517.500
2	Nivelación y compactación	ml	150	5.750	862.500
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.20m x 0.10m)	ml	300	27.600	8.280.000
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	300	10.925	3.277.500
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	210	28.000	5.880.000
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.050	39.000	40.950.000
7	Compactación de empedrado	m2	1.050	3.220	3.381.000
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.050	5.175	5.433.750
9	Cartel de Obra	gl	1	700.000	700.000
10	Limpieza final	ml	150	3.220	483.000
				SUB TOTAL:	**₲ 69.765.250**

Comisión Vecinal San Juan Km 28 Mbokajaty Sur — **Total m2: 1050**

Detalles — Longitud (mts) 150 — Ancho (mts) 7

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	150	3.450	517.500
2	Nivelación y compactación	ml	150	5.750	862.500
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.20m x 0.10m)	ml	300	27.600	8.280.000
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	300	10.925	3.277.500
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	210	28.000	5.880.000
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.050	39.000	40.950.000
7	Compactación de empedrado	m2	1.050	3.220	3.381.000
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.050	5.175	5.433.750
9	Cartel de Obra	gl	1	700.000	700.000
10	Limpieza final	ml	150	3.220	483.000
				SUB TOTAL:	**₲ 69.765.250**

TOTAL GENERAL ₲ 186.274.000

ROMAN IBAES
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8

Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalizacion de obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia N°770 c/ Iturbe
Villarral - Paraguay
Cel: 0981222069 - Tel.: 0533 432033
email: ignacio.edwardspy@gmail.com

Obra: Construcción de Empedrado, Zona 10

Responsable: Municipalidad de Itauguá

PLANILLA DE PRESUPUESTO Y COMPUTO METRICO

TOTAL GENERAL M2: 2800

Comisión Vecinal Vecinos Unidos, Barrio San Juan — **Total m2: 700**

Detalles — Longitud (mts 100 — Ancho (mts) 7

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	100	3.300	330.000
2	Nivelación y compactación	ml	100	5.500	550.000
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	200	26.400	5.280.000
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	200	10.450	2.090.000
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	28.600	4.004.000
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	38.500	26.950.000
7	Compactación de empedrado	m2	700	3.100	2.170.000
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	4.950	3.465.000
9	Cartel de Obra	gl	1	750.000	750.000
10	Limpieza final	ml	100	3.080	308.000
				SUB TOTAL:	**₲ 45.897.000**

Comisión Vecinal Ntra Sra. de Monserrat, Mbokajaty Sur — **Total m2: 1050**

Detalles — Longitud (mts 150 — Ancho (mts) 7

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	150	3.300	495.000
2	Nivelación y compactación	ml	150	5.500	825.000
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	300	26.400	7.920.000
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	300	10.450	3.135.000
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	210	28.600	6.006.000
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.050	38.500	40.425.000
7	Compactación de empedrado	m2	1.050	3.100	3.255.000
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.050	4.950	5.197.500
9	Cartel de Obra	gl	1	750.000	750.000
10	Limpieza final	ml	150	3.080	462.000
				SUB TOTAL:	**₲ 68.470.500**

Comisión Vecinal San Juan Km 28 Mbokajaty Sur — **Total m2: 1050**

Detalles — Longitud (mts 150 — Ancho (mts) 7

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Levantamiento planimétrico	ml	150	3.300	495.000
2	Nivelación y compactación	ml	150	5.500	825.000
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	300	26.400	7.920.000
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	300	10.450	3.135.000
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	210	28.600	6.006.000
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.050	38.500	40.425.000
7	Compactación de empedrado	m2	1.050	3.100	3.255.000
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.050	4.950	5.197.500
9	Cartel de Obra	gl	1	750.000	750.000
10	Limpieza final	ml	150	3.080	462.000
				SUB TOTAL:	**₲ 68.470.500**

TOTAL GENERAL ₲ 182.838.000

Ignacio Edwards
ING. CIVIL
REP. LEGAL